PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000019/2026
EMISSÃO: 22/04/2026
SECRETARIA: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
TIPO DO PEDIDO: DISPENSA-LIMITE CM
USUÁRIO EMISSOR: Valdecir Douglas Lourenço Albres

Objetivo do pedido

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de todos os materiais e execução dos serviços de instalação de estruturas metálicas e itens de melhoria predial, compreendendo lixeira em chapa expandida, portão metálico, grade para janela, cobertura metálica com telhamento, banco com estrutura em ferro e assento em madeira com placa institucional, bem como instalação de calhas e algerosas, destinados à manutenção e adequação das dependências da Câmara Municipal de Santo Antônio das Missões – RS.

Justificativa

A presente contratação visa à melhoria das condições estruturais, de segurança e de conservação das dependências da Câmara Municipal de Santo Antônio das Missões – RS. Os itens a serem adquiridos e instalados atendem à necessidade de adequação dos espaços físicos, prevenção de infiltrações, proteção do patrimônio público, organização do ambiente e atendimento às demandas operacionais do Poder Legislativo. A contratação contempla o fornecimento de materiais e a execução dos serviços, garantindo maior eficiência, padronização e responsabilidade pela entrega final do objeto.

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
000/007	UN	1,0000000000	1,00	00049565 - ESTRUTURA METÁLICA DE PERFIL PARA COBERTURA DA ÁREA FRONTAL, MEDINDO 4000 MM X 3000 MM (C X L), COM TELHAMENTO EM CHAPA DE ALUZINCO, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE CALHA LATERAL DE 3000 MM, DESTINADA À PROTEÇÃO CONTRA INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NA ÁREA EM FRENTE À PORTA PRINCIPAL DA CÂMARA, INCLUSO INSTALAÇÃO

Descrição adicional:
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:

- Dimensões da cobertura:
  - Comprimento: **4,00 m**
  - Largura: **3,00 m**
- Estrutura:
  - Confeccionada em perfis metálicos (aço carbono), devidamente dimensionados para suportar cargas de vento e chuva;
  - Estrutura com vigas, terças e suportes necessários para perfeita sustentação;
  - Soldas contínuas e bem acabadas;
  - Fixação segura na edificação existente;
- Cobertura:
  - Telhamento em chapa de aluzinco, com espessura mínima de 0,43 mm (ou superior);
  - Inclinação adequada para escoamento da água da chuva;
  - Fixação com parafusos apropriados e vedação eficiente;
- Calha:
  - Instalação de calha lateral com comprimento de 3,00 m;
  - Material metálico compatível (galvanizado ou aluzinco);
  - Com saída para escoamento da água (bocal/descida);
- Acabamento:
  - Estrutura com pintura anticorrosiva ou galvanização;
  - Acabamento final que garanta durabilidade e resistência às intempéries;
- Instalação:
  - Inclusa no objeto;
  - Responsabilidade da contratada por todos os materiais, equipamentos e mão de obra;
  - Inclui fixação, montagem completa e vedação contra infiltrações;
- Finalidade:
  - Proteção da área frontal da edificação, especialmente em frente à porta principal da Câmara, evitando infiltrações de água;
- Condições gerais:
  - Produto novo, sem uso;
  - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e instalação;
  - Atender às normas técnicas aplicáveis.

001/001	UN	1,0000000000	1,00	00049551 - LIXEIRA EM CHAPA EXPANDIDA 1800 MM COMPRIMENTO 500 MM DE ALTURA 700 MM DE LARGURA

Descrição adicional:
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:

- Dimensões:
  - Comprimento: **1,80 m**

- Altura: **0,50 m**
- Largura: **0,70 m**

- Material:
  - Estrutura em aço carbono;
  - Corpo em chapa expandida de alta resistência, com espessura mínima de **2,00 mm**;
- Estrutura:
  - Base reforçada, com travessas de sustentação;
  - Cantos arredondados ou protegidos, evitando riscos de acidentes;
- Acabamento:
  - Tratamento anticorrosivo (galvanização ou pintura anticorrosiva);
  - Pintura preto fosco
- Fixação:
  - Sistema de fixação ao solo (chumbador, base para concretagem ou similar);
  - Estrutura estável e resistente a ações externas (vento, uso contínuo, etc.);
- Funcionalidade:
  - Abertura superior para descarte de resíduos;
  - Facilidade de limpeza e manutenção;
  - Capacidade adequada ao uso urbano;
- Condições gerais:
  - Produto novo, sem uso;
  - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação;
  - Atender às normas técnicas aplicáveis.

001/002	UN	1,0000000000	1,00	00049554 - PORTÃO LATERAL EM CHAPA EXPANDIDA, 2000 MM X 500 MM PINTURA PRETA FOSCA, COM SISTEMA DE TRANCAMENTO (CADEADO/FECHADURA OU EQUIVALENTE), COM INSTALAÇÃO.

Descrição adicional:
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:

- Dimensões:
  - Altura: **2,00 m**
  - Largura: **0,50 m**
- Material:
  - Estrutura em aço carbono;
  - Fechamento em **chapa expandida** de alta resistência, com espessura mínima de **2,00 mm**;
- Estrutura:
  - Quadro reforçado com perfis metálicos (tubular ou similar);
  - Soldas contínuas e bem acabadas;
  - Cantos protegidos, evitando arestas cortantes;
- Acabamento:
  - Tratamento anticorrosivo (galvanização ou pintura anticorrosiva);
  - pintura preto fosco
- Ferragens:
  - Dobradiças reforçadas, adequadas ao peso do portão;
  - Sistema de fechamento com fechadura ou trinco metálico;
  - Possibilidade de instalação de cadeado;
- Fixação:
  - Fornecido com estrutura compatível para instalação (colunas, chumbadores ou adaptação em estrutura existente);
- Condições gerais:
  - Produto novo, sem uso;
  - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação;
  - Atender às normas técnicas aplicáveis.

001/003	UN	1,0000000000	1,00	00049555 - GRADE PARA JANELA DE BANHEIRO, EM METAL, MEDINDO 800 MM LARGURA X 1100 MM ALTURA, COM PINTURA NA COR CINZA, INCLUINDO INSTALAÇÃO.

Descrição adicional:
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:

- Dimensões:
  - Largura: **0,80 m**
  - Altura: **1,10 m**
- Material:
  - Estrutura em aço carbono;
  - Barras metálicas maciças ou tubo metálico resistente, garantindo segurança e durabilidade;
- Estrutura:
  - Grade com espaçamento uniforme entre barras, garantindo ventilação e segurança;
  - Quadro externo reforçado para fixação;
  - Acabamento sem arestas cortantes;
- Acabamento:
  - Tratamento anticorrosivo;
  - Pintura na cor cinza.
  - Instalação:
    - Inclusa no objeto;
    - Fixação em alvenaria com chumbadores, parafusos ou sistema equivalente;
    - Responsabilidade da contratada pelo fornecimento de todos os materiais e ferramentas necessárias;

- Condições gerais:
  - Produto novo, sem uso;
  - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e instalação;
  - Atender às normas técnicas aplicáveis.

001/005	UN	1,0000000000	1,00	00049557 - BANCO COM ESTRUTURA EM FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA, MEDINDO 2000 M DE COMPRIMENTO,450 MM DE LARGURA E 500 MM DE ALTURA, COM PINTURA NA COR VERMELHA, INCLUINDO PLACA EM ACM COM INSCRIÇÃO "CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES – RS

Descrição adicional:
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:

- **Dimensões:**
  - Comprimento: **2,00 m**
  - Largura (assento): **0,45 m**
  - Altura: **0,50 m**
- **Estrutura:**
  - Confeccionada em aço carbono (ferro);
  - Estrutura reforçada, adequada para uso externo;
  - Soldas contínuas e bem acabadas;
  - Cantos arredondados ou protegidos, evitando riscos de acidentes;
- **Assento e encosto:**
  - Confeccionados em madeira maciça ou material equivalente de alta resistência;
  - Superfície lisa, sem farpas ou imperfeições;
  - Fixação firme e segura à estrutura metálica;
- **Acabamento:**
  - Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo;
  - Pintura na cor vermelha, preferencialmente pintura eletrostática a pó;
  - Madeira com aplicação de verniz, stain ou selador para proteção contra intempéries;
- **Placa de identificação:**
  - Confeccionada em ACM (Alumínio Composto);
  - Fixação resistente e permanente na estrutura do banco;
  - Arte fornecida/aprovada previamente pela Administração;
  - Conteúdo da inscrição:

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES – RS
BANCO VERMELHO
CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
CAMPANHA INSTITUÍDA EM 2026 – DENUNCIE 180

- **Instalação:**
  - Inclusa no objeto;
  - Fixação em local definido pela Administração;
  - Responsabilidade da contratada por todos os materiais, ferramentas e mão de obra necessários;
- **Condições gerais:**
  - Produto novo, sem uso;
  - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e instalação;
  - Atender às normas técnicas aplicáveis.

001/006	UN	1,0000000000	1,00	00049560 - CALHA E ALGEROSA METÁLICAS PARA INSTALAÇÃO NA PARTE EXTERNA DO ALMOXARIFADO E LAVANDERIA, COM COMPRIMENTO DE 2000 MM, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO.

Descrição adicional:
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:

- **Dimensões:**
  - Comprimento total: **2,00 m**
- **Material:**
  - Confeccionadas em material metálico (aço galvanizado, galvalume ou aluzinco);
  - Espessura mínima de **0,43 mm** (ou superior);
- **Calha:**
  - Tipo aberta, adequada para captação de águas pluviais;
  - Com caimento apropriado para escoamento eficiente;
  - Inclui suportes (mãos francesas ou similares) para fixação;
- **Algerosa (rufo):**
  - Instalada na junção entre cobertura e parede;
  - Finalidade de vedação e prevenção de infiltrações;
  - Ajustada às dimensões da cobertura existente;
- **Acessórios:**
  - Inclui bocais, conexões e demais componentes necessários ao perfeito funcionamento;
  - Vedação com material apropriado (silicone, manta ou similar);

- **Instalação:**
  - Inclusa no objeto;
  - Fixação segura na estrutura existente;
  - Execução com vedação adequada para evitar infiltrações;
  - Responsabilidade da contratada por todos os materiais, ferramentas e mão de obra;
- **Acabamento:**
  - Material com proteção anticorrosiva;
  - Acabamento adequado para uso externo e exposição às intempéries;
- **Condições gerais:**
  - Produto novo, sem uso;
  - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e instalação;
  - Atender às normas técnicas aplicáveis.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A Câmara Municipal de Santo Antônio das Missões – RS apresenta necessidade de intervenções em sua estrutura física, em razão do desgaste natural das instalações e da inexistência ou inadequação de alguns elementos essenciais ao pleno funcionamento do prédio público.

Verifica-se a necessidade de instalação de cobertura e sistema de escoamento de águas pluviais, visando evitar infiltrações e danos à edificação, bem como a implementação de itens de segurança, como portão e grade metálica. Além disso, faz-se necessária a instalação de lixeira adequada para organização e higiene do ambiente, bem como de banco institucional para uso público e ações de conscientização social.

Dessa forma, a contratação visa atender às demandas de manutenção, conservação, segurança e melhoria das condições de uso das dependências da Câmara Municipal.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
01	Lixeira em chapa expandida (1,80 m x 0,50 m x 0,70 m)	Unidade	01
02	Portão lateral em chapa expandida (2,00 m x 0,50 m)	Unidade	01
03	Grade metálica para janela de banheiro (0,80 m x 1,10 m), com instalação	Unidade	01
04	Estrutura metálica para cobertura (4,00 m x 3,00 m), com telhamento e calha	Unidade	01
05	Banco com estrutura em ferro e assento em madeira, com placa em ACM e instalação	Unidade	01
06	Calha e algerosa metálicas (2,00 m), com instalação	Unidade	01

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor da contratação para os serviços de serralheria foi fixada em R$ 6.576,65 (seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Declara-se que a contratação pretendida é viável técnica e economicamente, considerando que os itens e serviços a serem adquiridos são comuns no mercado, amplamente ofertados por empresas do ramo, não havendo restrição de competitividade.

Do ponto de vista técnico, a solução proposta atende adequadamente às necessidades da Câmara Municipal, garantindo segurança, durabilidade e melhoria das condições estruturais do prédio público.

Sob o aspecto econômico, a contratação mostra-se compatível com os preços praticados no mercado, sendo possível a realização de pesquisa de preços para assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Dessa forma, conclui-se pela viabilidade da contratação, nos termos da legislação vigente, mostrando-se adequada ao atendimento do interesse público.