



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                               |              |                       |                           |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| Nº OPERAÇÃO                   | Nº SICONV    | PROponente / Tomador  | Apelido do Empreendimento |
| 0                             | 0            | MUNICÍPIO DE CAIBATÉ  | CENTRO DE EQUOTERAPIA     |
| LOCALIDADE SINAPI             | DATA BASE    | DESCRIÇÃO DO LOTE     | MUNICÍPIO / UF            |
| (N/D: Referência 06-2026.xls) | 06-26 (DES.) | CENTRO DE EQUOTERAPIA | CAIBATÉ/RS                |
|                               |              | BDI 1                 | BDI 2                     |
|                               |              | 26,27%                | 0,00%                     |
|                               |              |                       | BDI 3                     |
|                               |              |                       | 0,00%                     |

RECURSO

| Item                  | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                             | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|-----------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| CENTRO DE EQUOTERAPIA |        |        |                                                                                                                                       |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.                    | SINAPI |        | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                     |         |            |                                | BDI 1   |                                | 122.362,32        | RA |
| 1.1.                  | SINAPI |        | MOBILIZAÇÃO                                                                                                                           |         |            |                                | BDI 1   | -                              | 5.993,26          | RA |
| 1.1.1.                | SINAPI | 99059  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.                       | M       | 74,00      | 64,14                          | BDI 1   | 80,99                          | 5.993,26          | RA |
| 2.                    | SINAPI |        | CONSTRUÇÃO PAVILÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA                                                                                           |         |            |                                | BDI 1   | -                              | 116.369,06        | RA |
| 2.1.                  | SINAPI | 96522  | ESTRUTURA e COBERTURA                                                                                                                 |         |            | 74,53                          | BDI 1   | -                              | 116.369,06        | RA |
| 2.1.1.                | SINAPI | 96522  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).                                         | M3      | 11,20      | 151,62                         | BDI 1   | 191,45                         | 2.144,24          | RA |
| 2.1.2.                | SINAPI | 96617  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.                                             | M2      | 8,96       | 21,29                          | BDI 1   | 26,88                          | 240,84            | RA |
| 2.1.3.                | SINAPI | 96546  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.                                                                            | KG      | 138,21     | 13,62                          | BDI 1   | 17,20                          | 2.377,21          | RA |
| 2.1.4.                | SINAPI | 96558  | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                           | M3      | 11,20      | 901,87                         | BDI 1   | 1.138,79                       | 12.754,45         | RA |
| 2.1.5.                | SINAPI | 96527  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUNDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).                                  | M3      | 0,72       | 110,78                         | BDI 1   | 139,88                         | 100,71            | RA |
| 2.1.6.                | SINAPI | 96536  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.                           | M2      | 7,20       | 64,29                          | BDI 1   | 81,18                          | 584,50            | RA |
| 2.1.7.                | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.                                   | KG      | 29,62      | 12,31                          | BDI 1   | 15,54                          | 460,29            | RA |
| 2.1.8.                | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.                                    | KG      | 12,32      | 16,39                          | BDI 1   | 20,70                          | 255,02            | RA |
| 2.1.9.                | SINAPI | 96557  | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.             | M3      | 0,72       | 865,12                         | BDI 1   | 1.092,39                       | 786,52            | RA |
| 2.1.10.               | SINAPI | 89470  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPRESSURA 14 CM, FBK = 4,5 MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.               | M2      | 45,60      | 120,46                         | BDI 1   | 152,10                         | 6.935,76          | RA |
| 2.1.11.               | SINAPI | 93205  | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPRESSURA DE *20* CM.                             | M       | 12,00      | 94,81                          | BDI 1   | 119,72                         | 1.436,64          | RA |
| 2.1.12.               | SINAPI | 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG      | 14,81      | 12,36                          | BDI 1   | 15,61                          | 231,18            | RA |
| 2.1.13.               | SINAPI | 92762  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.                     | KG      | 138,21     | 10,55                          | BDI 1   | 13,32                          | 1.840,96          | RA |
| 2.1.14.               | SINAPI | 92759  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.                      | KG      | 57,49      | 13,65                          | BDI 1   | 17,24                          | 991,13            | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                               |              |                       |                |  |                           |       |       |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|--|---------------------------|-------|-------|
| Nº OPERAÇÃO                   | Nº SICONV    | PROponente / Tomador  |                |  | APELIDO DO EMPREENHIMENTO |       |       |
| 0                             | 0            | MUNICÍPIO DE CAIBATÉ  |                |  | CENTRO DE EQUOTERAPIA     |       |       |
| LOCALIDADE SINAPI             | DATA BASE    | DESCRIÇÃO DO LOTE     | MUNICÍPIO / UF |  | BDI 1                     | BDI 2 | BDI 3 |
| (N/D: Referência 06-2026.xls) | 06-26 (DES.) | CENTRO DE EQUOTERAPIA | CAIBATÉ/RS     |  | 26,27%                    | 0,00% | 0,00% |

RECURSO

| Item                  | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                               | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|-----------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| CENTRO DE EQUOTERAPIA |        |        |                                                                                                                                                                                         |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 2.1.15.               | SINAPI | 92443  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.                        | M2      | 56,00      | 56,07                          | BDI 1   | 70,80                          | 3.964,80          | RA |
| 2.1.16.               | SINAPI | 103672 | CONCRETEGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                                                                          | M3      | 3,36       | 778,34                         | BDI 1   | 982,81                         | 3.302,24          | RA |
| 2.1.17.               | SINAPI | 92620  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA.          | Unidade | 6,00       | 2.335,53                       | BDI 1   | 2.949,07                       | 17.694,42         | RA |
| 2.1.18.               | SINAPI | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO, (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).                        | M2      | 73,44      | 15,09                          | BDI 1   | 19,05                          | 1.399,03          | RA |
| 2.1.19.               | SINAPI | 92580  | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUIS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. | M2      | 332,80     | 52,81                          | BDI 1   | 66,68                          | 22.191,10         | RA |
| 2.1.20.               | SINAPI | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO, (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).                        | M2      | 332,80     | 15,09                          | BDI 1   | 19,05                          | 6.339,84          | RA |
| 2.1.21.               | SINAPI | 94213  | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUIS, INCLUSO IÇAMENTO.                                                                                                     | M2      | 332,80     | 67,04                          | BDI 1   | 84,65                          | 28.171,52         | RA |
| 2.1.22.               | SINAPI | 94213  | FECHAMENTO DE OITÃO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSO IÇAMENTO.                                                                                                             | M2      | 14,00      | 67,04                          | BDI 1   | 84,65                          | 1.185,10          | RA |
| 2.1.23.               | SINAPI | 43054  | CONTRAVENTAMENTO COM BARRA REDONDA DE 3/8" VERGALHÃO, COM CONEXÕES SOLDADAS                                                                                                             | KG      | 95,02      | 8,18                           | BDI 1   | 10,33                          | 981,56            | RA |

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

|                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.                                    |  |
| Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. |  |

CAIBATÉ/RS



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                               |              |                       |                      |                |                           |       |  |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------|--|
| Nº OPERAÇÃO                   | Nº SICONV    |                       | PROponente / TOMADOR |                | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |       |  |
| 0                             | 0            |                       | MUNICÍPIO DE CAIBATÉ |                | CENTRO DE EQUOTERAPIA     |       |  |
| LOCALIDADE SINAPI             | DATA BASE    | DESCRIÇÃO DO LOTE     |                      | MUNICÍPIO / UF |                           |       |  |
| (N/D: Referência 06-2026.xls) | 06-26 (DES.) | CENTRO DE EQUOTERAPIA |                      | CAIBATÉ/RS     |                           |       |  |
|                               |              |                       |                      | BDI 1          | BDI 2                     | BDI 3 |  |
|                               |              |                       |                      | 26,27%         | 0,00%                     | 0,00% |  |

RECURSO

| Item                  | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-----------------------|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| CENTRO DE EQUOTERAPIA |       |        |           |         |            |                                |         |                                |                   |
| Local                 |       |        |           |         |            |                                |         |                                |                   |
|                       |       |        |           |         |            |                                |         |                                | 122.362,32        |

segunda-feira, 10 de agosto de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: ELOISA VOIGT KERN  
CREA/CAU: CREA/RS 201.116  
ART/RRT: 14553058