

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

Objeto: **EMEF EVILÁSIO JACQUES OURIQUE**

Proponente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES**

Endereço: **RUA GOLONTINA ARAÚJO BOLACEL**

Município: **SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES - RS**

							BDI	25.00%
SINAPI 01/25	item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Quant.	Unid.	Custo Unitário	Unitário C/BDI	TOTAL	
	1.	ESQUADRIAS					R\$	4.038,98
REFERÊNCIA 102182	1.1	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2,40X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (ENTRADA PRINCIPAL)	1,00	UND.	R\$ 2.248,70	R\$ 2.810,88	R\$	2.810,88
100701	1.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	1,89	M2	R\$ 571,14	R\$ 571,14	R\$	1.079,45
91304	1.3	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UNID.	R\$ 118,92	R\$ 148,65	R\$	148,65
	2.	FORRO					R\$	46.284,44
96111	2.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	385,00	M2	R\$ 79,55	R\$ 99,44	R\$	38.283,44
96121	2.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).	420,00	M2	R\$ 15,24	R\$ 19,05	R\$	8.001,00
	3.	PAINEIS E OUTROS					R\$	9.283,65
REFERÊNCIA 104977	3.1	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES(MUROS), E = 17,5MM, COM TALISCAS.	26,00	M2	R\$ 50,01	R\$ 62,51	R\$	1.625,33
87275	3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	37,00	M2	R\$ 77,32	R\$ 96,65	R\$	3.576,05
87275	3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	37,00	M2	R\$ 77,32	R\$ 96,65	R\$	3.576,05
REFERÊNCIA 101192	3.4	CERCAMENTO COM ARAME FARPADO, 2(DOIS) FIOS, FIXADO EM ESTRUTURA EXISTENTE ACIMA DO MURO.	42,90	M	R\$ 9,44	R\$ 11,80	R\$	506,22
	4.	PINTURA					R\$	42.045,60
88415	4.1	PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DE EDIFICAÇÕES.	1400,00	M2	R\$ 4,10	R\$ 5,13	R\$	7.175,00
88489	4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	1400,00	M2	R\$ 13,90	R\$ 17,38	R\$	24.325,00
100725	4.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, E DE MADEIRA, EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS).	312,00	M2	R\$ 27,04	R\$ 33,80	R\$	10.545,60
		TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$	101.652,67

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS, 22 DE ABRIL DE 2025.