

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

Obra: EXECUÇÃO RAMPA ACESSIBILIDADE E ADEQUAÇÃO BANHEIRO EXISTENTE PARA PCD

Localização: MUSEU MUNICIPAL

Município: Santo Antônio das Missões - RS

1. EXECUÇÃO RAMPA

Deverá ser executada conforme o Projeto Arquitetônico, com as laterais executadas em alvenarias de blocos cerâmicos de 06 furos, espessura mínima de 15cm. Internamente compactado, e piso de concreto simples, espessura de 15,0 cm, com acabamento fratachado. As laterais terão chapisco e massa única de argamassa regular. O corrimão das rampas e escada, serão metálicos simples, de tubos de aço galvanizados Ø 1 ½". Depois de executado todos os serviços de acordo com o projeto e planilha orçamentária, todas as superfícies serão pintadas, conforme planilha.

2. EXECUÇÃO BANHEIRO PCD E COPA

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA:

As instalações hidráulicas deverão ser executadas de acordo com as normas da ABNT-8160 e 7229 e da CORSAN. Deverá ser colocado um registro de gaveta ¾", no ponto de ligação de água com a rede existente.

A ligação de esgoto será com ramal de ligação do vaso sanitário ligado diretamente na fossa séptica existente, e neste ramal será ligado a caixa sifonada do banheiro, e a saída de água da pia da copa.

As torneiras serão cromadas, o lavatório com coluna, e o vaso sanitário com caixa acoplada, conforme projeto, que atenda ao padrão estabelecido pela NBR-9050, com barras de apoio em aço inox, padronizadas. Os acessórios como porta toalha, papeleira e saboneteira de inox.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

Deverá ser executada a instalação, em acordo com o que regula a concessionária de energia elétrica local, sendo que a rede será ligada na rede existente, com colocação de um interruptor e uma tomada no banheiro, e uma tomada na copa.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Para a execução da estrutura, fundações, alvenarias, revestimentos, forro de PVC, cobertura e pintura, deverá ser feita uma visita técnica com o responsável técnico da Prefeitura, para tomar conhecimento dos trabalhos, pois este serviço constitui em uma adequação na estrutura existente, com um pequeno incremento de área. Será executado o revestimento interno do banheiro com azulejo, e pintura das áreas rebocadas e esquadrias.

Santo Antônio das Missões-RS, 04 de Junho de 2025.

CARLOS JUAREZ VAZ

Engº Civil e Engº Segurança do Trabalho – CREA 39.553