

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL							
Objeto: EXECUÇÃO TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO - PONTE PESSEGUEIRO							
Local: ESTRADA SANTO ANTÔNIO /BOSSOROCA - MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS							
Data: 23/01/2026						BDI: 27,64%	
SINAPI 11/25	item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid	Quant.	Custo Unitário	Custo Unitário C/BDI	TOTAL
	1.0	MESO-ESTRUTURA - VIGAS LATERAIS E TABULERIO					R\$ 26.623,69
	1.1	EXECUÇÃO DE FORMAS (VIGAS LATERAIS E TABULERIO)					R\$ 8.823,24
92268	1.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. (FIXADA NA ESTRUTURA METÁLICA DE VIGAS TRELIÇADAS).	M2	43,12	R\$ 112,05	R\$ 143,02	R\$ 6.167,05
92265	1.1.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS LATERAIS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. (FIXADA NA ESTRUTURA METÁLICA DE VIGAS TRELIÇADAS).	M2	15,40	R\$ 135,13	R\$ 172,48	R\$ 2.656,19
	1.2	EXECUÇÃO DO TABULERIO E VIGAS LATERAIS EM CONCRETO ARMADO					R\$ 17.800,45
92771	1.2.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	285,20	R\$ 10,75	R\$ 13,72	R\$ 3.913,31
92770	1.2.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	123,20	R\$ 12,11	R\$ 15,46	R\$ 1.904,33
92764	1.2.3	ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	KG	257,40	R\$ 9,09	R\$ 11,60	R\$ 2.986,48
92763	1.2.4	ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	43,56	R\$ 9,41	R\$ 12,01	R\$ 523,20
92759	1.2.5	ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	54,76	R\$ 14,46	R\$ 18,46	R\$ 1.010,69
94966	1.2.6	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	10,18	R\$ 574,31	R\$ 733,05	R\$ 7.462,44
		TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$ 26.623,69

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES, 23 DE JANEIRO DE 2026.

CARLOS JUAREZ VAZ - CREA RS 39.553

Responsável Técnico - Engenheiro Civil