

PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO ESTÁDIO MUNICIPAL

Objeto: PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO E ACESSÓRIOS

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES - RS

Endereço: RUA RICARDO SANTIAGO DE GODOY

Município: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES - RS

BDI 10,00% TOTAL

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Quant	Unid.	Custo Unitário	Unitário C/BDI	TOTAL
1.	PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO	100,00	M	R\$ 140,00	R\$ 154,00	15.400,00
2.	REVESTIMENTO GEOMECÂNICO	10,00	M	R\$ 330,00	R\$ 363,00	3.630,00
3.	BOMBA SUBMERSA 3,0 HP - 21 ESTÁGIOS	1,00	PÇ.	R\$ 8.300,00	R\$ 9.130,00	9.130,00
4.	QUADRO DE COMANDO ECONÔMICO	1,00	PÇ.	R\$ 2.000,00	R\$ 2.200,00	2.200,00
5.	TUBO PVC ROSCÁVEL 1 1/4"	90,00	M	R\$ 30,00	R\$ 33,00	2.970,00
6.	LUVA GALVANIZADA 1 1/4"	12,00	PÇ.	R\$ 25,00	R\$ 27,50	330,00
7.	CURVA GALVANIZADA 1 1/4"	1,00	PÇ.	R\$ 70,00	R\$ 77,00	77,00
8.	TAMPA MET. P/POÇO ART. 6" X 1 1/4"	1,00	PÇ.	R\$ 100,00	R\$ 110,00	110,00
9.	CORDA POLIETILENO 14MM	75,00	M	R\$ 6,00	R\$ 6,60	495,00
10.	CABO PP 2X4MM	100,00	M	R\$ 20,00	R\$ 20,00	2.000,00
11.	UNIÃO GALV. 1 1/4" AGENTO EM BROZE	1,00	PÇ.	R\$ 100,00	R\$ 110,00	110,00
12.	BOIA ELÉTRICA	1,00	UNID.	R\$ 150,00	R\$ 165,00	165,00
13.	TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	1,00	UNID.	R\$ 3.000,00	R\$ 3.300,00	3.300,00
14.	VEDAÇÃO SANITÁRIA	1,00	Mo	R\$ 400,00	R\$ 400,00	400,00
15.	CONJUNTO DE TOMADA E PINO TRIFÁSICO	1,00	CJ.	R\$ 190,00	R\$ 190,00	190,00
16.	CABO PP 2X2,5MM	40,00	M	R\$ 8,00	R\$ 8,80	352,00
17.	ANUÊNCIA PRÉVIA	1,00	UNID.	R\$ 2.500,00	R\$ 2.750,00	2.750,00
TOTAL DO ORÇAMENTO						R\$ 43.609,00

OBS: NESTE ORÇAMENTO ESTÃO CONSIDERADAS QUANTIDADES ESTIMADAS, PODENDO SER ALTERADAS CONFORME A PROFUNDIDADE E QUANTIDADE

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS, 08 DE AGOSTO DE 2022.

CARLOS JUAREZ G. VAZ - CREA RS 39.553

Responsável Técnico - Engº Civil

Carlos Juarez Vaz

Engenheiro - CREA 39553

Prefeitura Municipal

Santo Antônio das Missões

Prefeito Municipal Felisberto Dos Santos Ferreira

FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Prefeito Municipal

Santo Antônio Das Missões - RS