

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ADITIVO DE SERVIÇOS

Objeto: EXECUÇÃO REFORMA GERAL ESF 4

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES - RS

Endergo: AVENIDA PREFEITO JOSÉ NUNES DE ABREU

Município: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES - RS

BDI 14,50%

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Quant.	Unid.	Custo Unitário	Unitário C/BDI	TOTAL
1.	SERVIÇOS A SEREM ADITADOS					
REFERÊNCIA 97645	1.1					
	REMOÇÃO DE JANELAS E PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	4,41	M2	R\$ 64,72	R\$ 74,11	R\$ 326,81
97622	1.2					
	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	0,22	M3	R\$ 58,76	R\$ 67,26	R\$ 14,80
94559	1.3					
	JANELA BASCULANTE DE AÇO COM BATENTE E REQUADRO, 0,60X0,60M. EXCETO VIDROS	0,72	M2	R\$ 665,25	R\$ 761,72	R\$ 548,44
90843	1.4					
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: MARCO, GUARNIÇÃO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3,00	C.J.	R\$ 1.238,72	R\$ 1.418,36	R\$ 4.255,08
REFERÊNCIA 102162	1.5					
	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA METÁLICA, ALUMÍNIO OU PVC.	0,72	M2	R\$ 246,62	R\$ 282,38	R\$ 203,32
87879	1.6					
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	8,26	M2	R\$ 4,32	R\$ 4,95	R\$ 40,86
87529	1.7					
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	8,26	M2	R\$ 35,19	R\$ 40,29	R\$ 332,82
103904	1.8					
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPa, ESPESURA DE 15,0 CM. (RAMPA ACESSIBILIDADE)	11,16	M2	R\$ 123,73	R\$ 141,67	R\$ 1.581,07
87248	1.9					
	REVESTIMENTO CERÂMICO P/PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. RAMPA ACESSIBILIDADE E CALÇADA)	21,39	M2	R\$ 45,16	R\$ 51,71	R\$ 1.106,06

88411	1.10	LIXAMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE PRÉDIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS.	39,06	M2	R\$	2,84	R\$	3,25	R\$	127,02
88421	1.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DE PRÉDIOS, E DEMÃOS.	39,06	M2	R\$	23,50	R\$	26,91	R\$	1.051,03
100726	1.12	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	31,60	M2	R\$	26,09	R\$	29,87	R\$	944,00
99837	1.13	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	15,80	M	R\$	577,36	R\$	661,09	R\$	10.445,20
		TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$	20.976,51

SANTO ANTONIO DAS MISSÕES-RS, 07 DE MARÇO DE 2024.

CARLOS JUAREZ G. VAZ - CREA RS 39.553

Responsável Técnico - Engº Civil

Carlos Juarez Vaz
Engenheiro - CREA 39553
Prefeitura Municipal
Santo Antônio das Missões