

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 1º ADITIVO DE SERVIÇOS

Objeto: EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO ESF 3

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES - RS

Endereço: RUA RICARDO SANTIAGO DE GODOY

Município: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES - RS

BDI 25,00%

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		Quant.	Unit.	Custo Unitário	Unitário C/BDI	TOTAL
SINAPI 01/2024	1.					R\$ 7.129,63
AMPLIAÇÃO COBERTURA ÁREA LATERAL						
REFERÊNCIA 96520	1.1	0,70	M3	R\$ 92,71	R\$ 115,89	R\$ 81,12
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE MICROESTACAS (Ø 500 MM)						
94965	1.2	0,70	M3	R\$ 506,29	R\$ 632,06	R\$ 443,00
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.						
REFERÊNCIA 92602	1.3	1,00	UNUD.	R\$ 887,94	R\$ 1.109,93	R\$ 1.109,93
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PILAR EM AÇO, H= 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO COLOCAÇÃO						
92606	1.4	1,00	UNID.	R\$ 1.163,40	R\$ 1.454,25	R\$ 1.454,25
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO						
92580	1.5	24,00	M2	R\$ 61,82	R\$ 77,28	R\$ 1.854,60
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.						
94213	1.6	24,00	M2	R\$ 58,93	R\$ 73,66	R\$ 1.767,90
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019						
94227	1.7	4,70	M	R\$ 71,29	R\$ 89,11	R\$ 418,83
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.						
2.						R\$ 15.305,50
ESQUADRIAS E PINTURA						
REFERÊNCIA 102184	2.1	3,15	M2	R\$ 977,88	R\$ 1.222,10	R\$ 3.849,62
PORTA DE ABRIR (CORRER), EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.						
100674	2.2	3,60	M2	R\$ 873,43	R\$ 1.091,79	R\$ 3.930,44
JANELA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
101965	2.3	2,00	M	R\$ 139,16	R\$ 173,05	R\$ 347,90
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.						

REFERÊNCIA	2.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA = 2 DEMÃOS.					59,00	M2	R\$	27,47	R\$	34,34	R\$	2.025,91
100726														
102491	2.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.					171,00	M2	R\$	21,64	R\$	27,05	R\$	4.625,55
102504	2.6	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE FAIXAS, QUADRA E OUTROS, COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL.					32,40	M	R\$	9,98	R\$	12,48	R\$	404,19
102513	2.7	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO.					2,00	M2	R\$	48,76	R\$	60,95	R\$	121,90
	TOTAL DO ORÇAMENTO												R\$	22.435,13

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS, 27 DE MAIO DE 2024.

CARLOS JUAREZ G. VAZ - CREA RS 39.553

Responsável Técnico - Engº Civil

Carlos Juarez Vaz

Engenheiro - CREA 39513

Profissão Municipal

Santo Antônio das Missões-RS