

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE JULGAMENTO E LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023

PROPOSTA FINANCEIRA

NOME DA EMPRESA: **QUERÊNCIA ENGENHARIA E IMÓVEIS LTDA**
CGC/CNPJ: 20.733.246/0001-80
ENDEREÇO: **Avenida São José, 1186 Centro, Boa Vista do Buricá, RS, 98.918-000**
E-MAIL: **escritorio@querencia.net.br**
CONTA: **150.599-8 AGENCIA: 3032 BANCO: 756 SICOOB**

REPRESENTANTE LEGAL: **DIOGO MARTINI**, brasileiro, casado, maior, empresário, natural de Boa Vista do Buricá, RS, residente e domiciliado na Rua da Esperança, 16, centro, Boa Vista do Buricá, RS, portadora do CPF: 007.779.110-00 e RG: 8084669541; CONTATO: (55) 99614-8491

Conforme Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023** e acatando todas as condições estipuladas no Edital, apresentamos nossa proposta para: **CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, VISANDO A PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS IRREGULARES EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PLANTAS EM ANEXO AO EDITAL.**

ITEM	DESCRIÇÃO	QDT	UNID	VALOR TOTAL INCLUSIVE COM BDI		
				MATERIAL	MDO	TOTAL
01	Contratação de mão de obra, com o fornecimento de material, visando a Pavimentação com Paralelepípedos Irregulares em Vias Públicas no município de Santo Antônio das Missões-RS, conforme Memorial Descritivo, Cronograma Fisico Financeiro e Plantas em Anexo ao Edital.	01	UN	R\$ 75.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 100.000,00
TOTAL GERAL PROPOSTA R\$				R\$ 100.000,00		
Cem mil reais						

Obs.:

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, deslocamentos, instalações e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

A apresentação desta Proposta considerou o pleno conhecimento das condições de prestação dos serviços;

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias.

Boa Vista do Buricá, RS, 20 de DEZEMBRO de 2023.

Querência Engenharia e Imóveis LTDA
CNPJ Nº 20.733.246/0001-80
CRISTIANO FELTENS

Engenheiro Civil CREA RS194435
CPF 011.743.500-75 / RG 2083666282 SJS/RS
Sócio-Proprietário

Querência Engenharia e Imóveis LTDA
CNPJ Nº 20.733.246/0001-80
DIOGO MARTINI
CPF 007.779.110-00 / RG 8084669541 SJS/RS
Sócio-Proprietário

ORÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

PROponente: Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões

Endereço: Rua Alberto Benevenuto (entre as ruas Valdemar Balbé e Adriano Dorneles)
Área total de pavimentação: 720,00 m² - MEIO FIO DE CONCRETO: 180,00 m. (Largura da Via = 8,00 metros)

B.D.I = 25,00%

Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantidade	Material	Custo Unitário			SINAPI 06/23	Custo Total			Valor em R\$
					Mão de Obra	Total			Material	Mão de Obra		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM											R\$ 0,00
1.1	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA EQUIPADA (PRIMEIRA MARCA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAS NA OPERAÇÃO.	H	4,83	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA			PREFEITURA	PREFEITURA		R\$ 0,00
1.2	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACÚTISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,3 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.	CHP	3,26	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA			PREFEITURA	PREFEITURA		R\$ 0,00
1.3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M	69,00	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA			PREFEITURA	PREFEITURA		R\$ 39.504,96
2.0	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS IRREGULARES											
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	120,00	R\$ 49,41	R\$ 16,47	R\$ 65,88	94273		R\$ 5.929,20	R\$ 1.976,40		R\$ 7.905,60
2.2	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNecedor, SEM FRETE) ASSENTAMENTO	M3	57,60	R\$ 63,87	R\$ 21,29	R\$ 85,16	4741		R\$ 3.678,91	R\$ 1.226,30		R\$ 4.905,22
2.3	PEDRA GRANÍTICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMÉTRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTAÇÃO OU CALÇAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	96,00	R\$ 73,34	R\$ 24,45	R\$ 97,79	13186		R\$ 7.040,88	R\$ 2.346,96		R\$ 9.387,84
2.4	TRANSPORTE PO DE PEDRA, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA	M3	14,40	R\$ 63,87	R\$ 21,29	R\$ 85,16	4741		R\$ 919,73	R\$ 306,58		R\$ 1.226,30
2.5	PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DMT 30 KM	M3XKM	2.160,00	R\$ 1,64	R\$ 0,55	R\$ 2,18	95877		R\$ 3.531,60	R\$ 1.177,20		R\$ 4.708,80
2.6	TRANSPORTE PEDRA GRANÍTICA, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), DMT 15 KM	M3XKM	1.440,00	R\$ 2,07	R\$ 0,69	R\$ 2,76	95425		R\$ 2.980,80	R\$ 993,60		R\$ 3.974,40
2.7	PREPARO E ASSENTAMENTO PAVIMENTO COM PEDRAS GRANÍTICAS IRREGULARES	M2	480,00	R\$ 11,56	R\$ 3,85	R\$ 15,41	COMPOSIÇÃO 1		R\$ 5.547,60	R\$ 1.849,20		R\$ 7.396,80
2.8	COMPACTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO, COM ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.	CHP	4,44	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA			PREFEITURA	PREFEITURA		R\$ 0,00
3.0	ACESSIBILIDADE											R\$ 495,04
3.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA, ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M2	4,36	R\$ 22,50	R\$ 7,50	R\$ 30,00	98680		R\$ 98,10	R\$ 32,70		R\$ 130,80
3.2	APLICAÇÃO DE TINTA BRANCA E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E PISO PODEM SER DE ALTEIRA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	M2	4,36	R\$ 22,50	R\$ 7,50	R\$ 30,00	102513		R\$ 98,10	R\$ 32,70		R\$ 130,80
3.3		M2	3,25	R\$ 53,87	R\$ 17,96	R\$ 71,83	104658		R\$ 175,08	R\$ 58,36		R\$ 233,44
Total=									R\$ 30.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 40.000,00

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES, 20 DE DEZEMBRO DE 2023.

CRISTIANO FELTENS

Engº Civil - CREA RS 194.435

Responsável Técnico

DIOGO MARTINI

CPF: 007.779.110-00

Sócio Proprietário

ORÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

PROponente: Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões
 Endereço: Rua Manoel Flores (entre as ruas Manoel Jacques Ourique e Olmerindo Marques Olguin)
 Área Total de Pavimentação: 720,00 m² - MEIO FIO DE CONCRETO: 180,00 m. (Largura da Via = 8,00 metros)

B.D.I = 25,00%



Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantidade	Material	Custo Unitário			Custo Total		
					Mão de Obra	Total	SINAPI 06/23	Material	Mão de Obra	Valor em R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM									
1.1	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13002 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	H	6,60	PREFEITURA	PREFEITURA			PREFEITURA	PREFEITURA	R\$ 0,00
1.2	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO/USO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHIP DIURNO.	CHP	4,45	PREFEITURA	PREFEITURA			PREFEITURA	PREFEITURA	R\$ 0,00
1.3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M	90,00	PREFEITURA	PREFEITURA			PREFEITURA	PREFEITURA	R\$ 0,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS IRREGULARES									R\$ 59.257,44
2.1	ASSENTAMENTO DE GOTA (MÉTODO EM TRECHO RETO, COMPACTAÇÃO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	180,00	R\$ 49,41	R\$ 16,47	R\$ 65,88	94273	R\$ 8.893,80	R\$ 2.964,60	R\$ 11.858,40
2.2	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)-ASSENTAMENTO DE PEDRA GRANÍTICA OU BASALTICA PRECUTIDA, TAXA GRANITOMÉTRICA TODA 150 MM POR PAVIMENTAÇÃO OU CALÇAMENTO POLIDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	86,40	R\$ 63,87	R\$ 21,29	R\$ 85,16	4741	R\$ 5.518,37	R\$ 1.839,46	R\$ 7.357,82
2.3		M3	144,00	R\$ 73,34	R\$ 24,45	R\$ 97,79	13186	R\$ 10.561,32	R\$ 3.520,44	R\$ 14.081,76
2.4	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)-REJUNTE	M3	21,60	R\$ 63,87	R\$ 21,29	R\$ 85,16	4741	R\$ 1.379,59	R\$ 459,86	R\$ 1.839,46
2.5	TRANSPORTE PO DE PEDRA, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	3.240,00	R\$ 1,64	R\$ 0,55	R\$ 2,18	95877	R\$ 5.297,40	R\$ 1.765,80	R\$ 7.063,20
2.6	TRANSPORTE PEDRA GRANÍTICA, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	2.160,00	R\$ 2,07	R\$ 0,69	R\$ 2,76	95425	R\$ 4.471,20	R\$ 1.490,40	R\$ 5.961,60
2.7	PREPARO E ASSENTAMENTO PAVIMENTO COM PEDRAS GRANÍTICAS IRREGULARES	M2	720,00	R\$ 11,56	R\$ 3,85	R\$ 15,41	COMPOSIÇÃO 1	R\$ 8.321,40	R\$ 2.773,80	R\$ 11.095,20
2.8	COMPACTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO, COM ROLÃO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO USO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHIP DIURNO.	CHP	6,10	PREFEITURA	PREFEITURA			PREFEITURA	PREFEITURA	R\$ 0,00
3.0	ACESSIBILIDADE									R\$ 742,56
3.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO USO, ESPESSURA 10,0CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M2	4,36	R\$ 30,00	R\$ 10,00	R\$ 40,00	98680	R\$ 130,80	R\$ 43,60	R\$ 174,40
3.2	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM TINTA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO.	M2	4,36	R\$ 30,00	R\$ 10,00	R\$ 40,00	102513	R\$ 130,80	R\$ 43,60	R\$ 174,40
3.3	PISO FOTODUPLANTE DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	M2	3,25	R\$ 90,87	R\$ 30,29	R\$ 121,16	104658	R\$ 295,32	R\$ 98,44	R\$ 393,76
Total=					R\$ 45.000,00	R\$ 15.000,00				R\$ 60.000,00

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES, 20 DE DEZEMBRO DE 2023.

CRISTIANO FELTENS
 Engº Civil - CREA RS 194.435
 Responsável Técnico

DIOGO MARTINI
 CPF: 007.779.110-00
 Sócio Proprietário

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PAVIMENTAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL		Serviços:	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS IRREGULARES			
DE		Endereços :				
SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES - RS		Rua Marciano Rodrigues Frois (entre as ruas Adriano Dorneles e Firmo Medeiros)				
		Rua Manoel Flores (entre as ruas Manoel Jacques Ourique e Olmerindo Marques Oguin)				
ITEM	MESES	Município:	SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES - RS			
1. SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM	1º MÊS		R\$ 34.566,84	R\$ 29.628,72	R\$ 0,00	
2. PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS IRREGULARES	2º MÊS		R\$ 433,16	R\$ 371,28	R\$ 98.762,40	
3. ACESSIBILIDADE	3º MÊS		R\$ 35.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 1.237,60	
TOTAL PARCELAS R\$			35,00%	0,30	100,00%	
PERCENTUAL PARCELAS						

Santo Antônio das Missões-RS, 20 de Dezembro de 2023.

CRISTIANO FELTENS
 Engº Civil - CREA RS 194.435
 Responsável Técnico

DIOGO MARTINI
 CPF: 087.779.110-00
 Sócio Proprietário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE JULGAMENTO E LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023**


CONCORDÂNCIA DO EDITAL

Atesto, para fins de habilitação à **TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023**, que a empresa **QUERÊNCIA ENGENHARIA E IMÓVEIS LTDA**, com sede à Avenida São José, 1186, Centro, Boa Vista do Buricá, RS, inscrita no **CNPJ sob nº 20.733.246/0001-80** representada por **DIOGO MARTINI**, portador da cédula de identidade RG 8084669541, residente e domiciliado na Rua da Esperança, 016, Centro, Boa Vista do Buricá, inscrito no CPF nº 007.779.110-00, através da presente, **declara** para os devidos fins, que efetuou Visita Técnica realizada nos lugares onde serão realizados os serviços constantes do objeto da licitação.

Sendo engenheiro responsável pela obra o **Sr. CRISTIANO FELTENS**, portador da cédula de identidade RG 2083658282, inscrito no CPF nº 011.743.500-75, com registro no **CREA RS194435** e conforme consta dos termos deste Edital, se compromete a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência.

A empresa supracitada **DECLARA** que seu representante vistoriou os locais dos serviços e que tem pleno conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das obrigações objeto do certame, e está de **PLENA CONCORDÂNCIA** com o edital de licitação e minuta de contrato, sem restrições de qualquer natureza e de que, se vencedora da licitação, executará os serviços de acordo com as normas e especificações deste Edital.

Boa Vista do Buricá, RS, 12 de DEZEMBRO de 2023.


Querência Engenharia e Imóveis LTDA
CNPJ Nº 20.733.246/0001-80
CRISTIANO FELTENS
Engenheiro Civil CREA RS194435
CPF 011.743.500-75 / RG 2083658282 SJS/RS
Sócio Proprietário


Querência Engenharia e Imóveis LTDA
CNPJ Nº 20.733.246/0001-80
DIOGO MARTINI
CPF 007.779.110-00 / RG 8084669541 SJS/RS
Sócio Proprietário

