

COMPOSIÇÃO 01

OBRA: PAVIMENTO DE CONCRETO - ARMADURA PLACAS IRREGULARES

Ruas FRANCISCO MORALES, PASTOR MANOEL DORNELES, UBALDO MARQUES DA CUNHA, VALDEMAR RIBEIRO NUNES e ORI REIS DORNELES
LOCAL: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES / RS

				Data-base: MAI/2024					#VALOR!	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO TOTAL MO + MATERIAL	BDI		CUSTO TOTAL COM BDI		FONTES DE PREÇOS	
					%	R\$	R\$	INCID. (%)	CÓDIGO	REFERÊNCIA
1	ARMADURA PLACAS IRREGULARES	M2		76,41	22,47%	17,16	93,57	100,00%		
1.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	5,02	22,47%	1,13	6,15	6,57%	88316	SINAPI 04_2024 RS
1.2	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	7,97	22,47%	1,79	9,76	10,43%	88245	SINAPI 04_2024 RS
1.3	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	3,79	32,42	22,47%	7,28	39,70	42,43%	33	SINAPI 04_2024 RS
1.4	TRELICA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIÂMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	2,20	12,83	22,47%	2,88	15,71	16,79%	42407	SINAPI 04_2024 RS
1.5	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M²), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,02	18,17	22,47%	4,08	22,25	23,78%	7155	SINAPI 04_2024 RS

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES, 26 DE JUNHO DE 2024.

CARLOS JUAREZ VAZ - CREA RS 39.553

Responsável Técnico