

COMPOSIÇÃO 02

OBRA: PAVIMENTO DE CONCRETO - JUNTA DE CONSTRUÇÃO EM CONCRETO MAGRO

Ruas FRANCISCO MORALES, PASTOR MANOEL DORNELES, UBALDO MARQUES DA CUNHA, VALDEMAR RIBEIRO NUNES e ORI REIS DORNELES
LOCAL: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES / RS

Data-base: MAI/2024

#VALOR!

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO TOTAL MO + MATERIAL	BDI		CUSTO TOTAL COM BDI		FONTES DE PREÇOS	
					%	R\$	R\$	INCID. (%)	CÓDIGO	REFERÊNCIA
1	EXECUÇÃO DE JUNTA DE CONSTRUÇÃO EM CONCRETO MAGRO - VIGA DE APOIO	M3		372,09	22,47%	83,62	455,71	100,00%		
1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	0,68	8,08	22,47%	1,82	9,90	2,17%	90082	SINAPI 05_2024 RS
1.2	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	24,11	22,47%	5,42	29,53	6,48%	88309	SINAPI 05_2024 RS
1.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	60,24	22,47%	13,54	73,78	16,19%	88316	SINAPI 05_2024 RS
1.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	0,59	279,66	22,47%	62,84	342,50	75,16%	1524	SINAPI 05_2024 RS

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES, 22 DE JULHO DE 2024.

CARLOS JUAREZ VAZ - CREA RS 39.553

Responsável Técnico