

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM CONCRETO USINADO

Proponente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES**

Via a ser Pavimentada: **Rua Francisco Morales (trecho entre as ruas**

Pastor Manoel Dorneles e Porfírio Belmonte)

Município: **SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES - RS**

FONTE SINAPI SEM DESONERAÇÃO

B.D.I 22%

ITEM	CÓDIGO SINAPI 05/24	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNT C/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.284,29
1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M	163,32	R\$ 0,55	R\$ 0,67	R\$ 110,01
1.2	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA.	UN	24,00	R\$ 11,06	R\$ 13,55	R\$ 325,08
1.3	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	2,88	R\$ 309,00	R\$ 378,43	R\$ 1.089,89
1.4	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 120,22	R\$ 147,23	R\$ 588,93
1.5	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 139,12	R\$ 170,38	R\$ 170,38
2		SUB BASE E MEIO FIO CONCRETO EXTRUSADO					R\$ 19.069,97
2.1	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	89,83	R\$ 134,04	R\$ 164,16	R\$ 14.746,38
2.2	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM).	M3 x KM	2694,90	R\$ 1,31	R\$ 1,60	R\$ 4.323,58
3		PAVIMENTAÇÃO				R\$ -	R\$ 172.034,37
3.1	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	197,62	R\$ 534,83	R\$ 655,01	R\$ 129.442,35
3.2	Composição 3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), ESPESSURA DE 11,0 CM	M3	197,62	R\$ 154,34	R\$ 189,02	R\$ 37.354,17
3.3	Composição 2	EXECUÇÃO DE JUNTA DE CONSTRUÇÃO EM CONCRETO MAGRO - VIGA DE APOIO	M3	2,40	R\$ 372,09	R\$ 455,70	R\$ 1.093,68
3.4	Composição 1	ARMADURA PLACAS IRREGULARES	M2	35,58	R\$ 76,41	R\$ 93,58	R\$ 3.329,55

3.5	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.	M	12,00	R\$ 55,43	R\$ 67,89	R\$ 814,62
		TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$ 193.388,63
Santo Antônio das Missões-RS, 22 de Julho de 2024							

CARLOS JUAREZ VAZ - CREA RS 39.553
Responsável Técnico