

COMPOSIÇÃO 03

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO - PAVIMENTO CONCRETO SIMPLES (PCS)

Ruas FRANCISCO MORALES, PASTOR MANOEL DORNELES, UBALDO MARQUES DA CUNHA, VALDEMAR RIBEIRO NUNES e ORI REIS DORNELES
SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES / RS

Data-base: MAI/2024

#VALOR!

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO TOTAL MO + MATERIAL	BDI		CUSTO TOTAL COM BDI		FONTES DE PREÇOS	
					%	R\$	R\$	INCID. (%)	CÓDIGO	REFERÊNCIA
1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), ESPESSURA DE 11,0 CM	M3		154,34	22,47%	34,69	189,03	100,00%		
1.1	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,07	0,49	22,47%	0,11	0,60	0,32%	2692	SINAPI 05_2024 RS
1.2	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,04	2,49	22,47%	0,56	3,05	1,61%	4517	SINAPI 05_2024 RS
1.3	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04	0,50	22,47%	0,11	0,61	0,32%	5069	SINAPI 05_2024 RS
1.4	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,30	11,96	22,47%	2,69	14,65	7,75%	43614	SINAPI 05_2024 RS
1.5	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO	KG	4,00	49,92	22,47%	11,22	61,14	32,34%	42409	SINAPI 05_2024 RS
1.6	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	15,36	22,47%	3,45	18,81	9,95%	88262	SINAPI 05_2024 RS
1.7	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	14,36	22,47%	3,23	17,59	9,31%	88309	SINAPI 05_2024 RS
1.8	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,70	34,08	22,47%	7,66	41,74	22,08%	88316	SINAPI 05_2024 RS
1.9	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,07	0,09	22,47%	0,02	0,11	0,06%	90586	SINAPI 05_2024 RS
1.10	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,15	0,07	22,47%	0,02	0,09	0,05%	90587	SINAPI 05_2024 RS
1.11	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	0,07	0,68	22,47%	0,15	0,83	0,44%	95270	SINAPI 05_2024 RS
1.12	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHI	0,15	0,08	22,47%	0,02	0,10	0,05%	95271	SINAPI 05_2024 RS
1.13	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	6,80	22,51	22,47%	5,06	27,57	14,58%	97113	SINAPI 05_2024 RS
1.14	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	5,13	1,75	22,47%	0,39	2,14	1,13%	97114	SINAPI 05_2024 RS

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES, 26 DE JUNHO DE 2024.

CARLOS JUAREZ VAZ - CREA RS 39.553

Responsável Técnico