

PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

OBJETO

PROPOSTANTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Porto Mauá			Porto Mauá/RS					ASFALTO				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE					BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
ago-24	Não	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM SÃO JOSÉ DO MAUÁ					22,47%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM SÃO JOSÉ DO MAUÁ									511.747,82
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM SÃO JOSÉ DO MAUÁ					-	511.747,82
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					-	8.330,40
1.1.0.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	126,58	BDI 1	155,02	3.100,40
1.1.0.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	64,67	BDI 1	79,20	3.168,00
1.1.0.3.	SINAPI	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	33,67	BDI 1	41,24	2.062,00
1.2.			INSTALAÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS					-	2.765,26
1.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	2.008,59	BDI 1	2.459,92	2.459,92
1.2.0.2.	COMPOSIÇÃO	005	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA	UNIDADE	21,00	11,87	BDI 1	14,54	305,34
1.3.			CALÇADAS ACESSÍVEIS					-	83.931,07
1.3.0.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	53,07	190,39	BDI 1	233,17	12.374,33
1.3.0.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	45,24	737,60	BDI 1	903,34	40.867,10
1.3.0.3.	SINAPI-I	36178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	UN	1.956,00	12,81	BDI 1	15,69	30.689,64
1.4.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PISO DE CALÇAMENTO					-	413.090,03
1.4.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	9.228,45
1.4.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.619,00	2,08	BDI 1	2,55	9.228,45
1.4.2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	403.861,58
1.4.2.1.	COMPOSIÇÃO	004	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	3.619,00	2,70	BDI 1	3,31	11.978,89
1.4.2.2.	COMPOSIÇÃO	002	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ) - CAP 50/70 - 3cm COMPACTADOS	M3	108,57	1.289,31	BDI 1	1.579,02	171.434,20
1.4.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.211,36	2,56	BDI 1	3,14	16.363,67
1.4.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.737,12	1,01	BDI 1	1,24	2.154,03
1.4.2.5.	COMPOSIÇÃO	004	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	3.619,00	2,70	BDI 1	3,31	11.978,89
1.4.2.6.	COMPOSIÇÃO	002	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ) - CAP 50/70 - 3cm COMPACTADOS	M3	108,57	1.289,31	BDI 1	1.579,02	171.434,20
1.4.2.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.211,36	2,56	BDI 1	3,14	16.363,67
1.4.2.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.737,12	1,01	BDI 1	1,24	2.154,03
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	3.631,06
1.5.0.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	105,80	28,02	BDI 1	34,32	3.631,06

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário;

Porto Mauá/RS
Local

05 de novembro de 2024
Data

Nome: Daniela Elis Schwerz
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU RS 236.071
ART/RRT: 13426684