

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	CUSTO UNIT.	BDI	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.			REFORMA UBS CAMPO ALEGRE						R\$ 46.900,00
1.1.			COBERTURA						R\$ 1.465,83
1.1.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	4,97	R\$ 57,13	BDI 1	R\$ 71,34	R\$ 354,55
1.1.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,2	R\$ 89,54	BDI 1	R\$ 111,81	R\$ 469,60
1.1.3.	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	6,32	R\$ 81,31	BDI 1	R\$ 101,53	R\$ 641,68
1.2.			PISOS						R\$ 10.684,28
1.2.1.	SINAPI	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	5	R\$ 81,55	BDI 1	R\$ 101,83	R\$ 509,16
1.2.2.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	45,5	R\$ 143,23	BDI 1	R\$ 178,85	R\$ 8.137,68
1.2.3.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	17	R\$ 95,98	BDI 1	R\$ 119,85	R\$ 2.037,45
1.3.			ESQUADRIAS						R\$ 9.197,47
1.3.1.	SINAPI	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	R\$ 853,70	BDI 1	R\$ 1.066,02	R\$ 2.132,04
1.3.2.	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	R\$ 91,10	BDI 1	R\$ 113,76	R\$ 341,27
1.3.3.	SINAPI-I	10499	VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO	M2	0,5	R\$ 83,28	BDI 1	R\$ 103,99	R\$ 52,00
1.3.4.	SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	R\$ 22,77	BDI 1	R\$ 28,43	R\$ 682,39
1.3.5.	COMPOSIÇÃO	1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRA EM JANELAS/PORTAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE TELA E QUADRO DE ALUMÍNIO	M2	21	R\$ 228,42	BDI 1	R\$ 285,23	R\$ 5.989,77
1.4.			PINTURA						R\$ 18.539,04
1.4.1.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	207,54	R\$ 14,79	BDI 1	R\$ 18,47	R\$ 3.832,35
1.4.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	593,62	R\$ 12,31	BDI 1	R\$ 15,37	R\$ 9.124,83
1.4.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	136,04	R\$ 14,47	BDI 1	R\$ 18,07	R\$ 2.458,06
1.4.4.	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	30	R\$ 47,00	BDI 1	R\$ 58,69	R\$ 1.760,67
1.4.5.	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	66	R\$ 16,54	BDI 1	R\$ 20,65	R\$ 1.363,13
1.5.			INSTALAÇÕES PLUVIAIS						R\$ 179,79
1.5.1.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	3,5	R\$ 31,39	BDI 1	R\$ 39,20	R\$ 137,20
1.5.2.	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1	R\$ 34,11	BDI 1	R\$ 42,59	R\$ 42,59
1.6.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R\$ 6.833,59
1.6.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24	R\$ 36,35	BDI 1	R\$ 45,39	R\$ 1.089,37
1.6.2.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	28	R\$ 32,51	BDI 1	R\$ 40,60	R\$ 1.136,67
1.6.3.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	R\$ 44,67	BDI 1	R\$ 55,78	R\$ 111,56
1.6.4.	SINAPI-I	39361	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)	UN	1	R\$ 1.706,00	BDI 1	R\$ 2.130,28	R\$ 2.130,28
1.6.5.	SINAPI-I	39365	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)	UN	1	R\$ 1.894,44	BDI 1	R\$ 2.365,59	R\$ 2.365,72