

PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PROponente / Tomador Município de Porto Mauá		Município / UF Porto Mauá/RS	Localidade / Endereço Diversas ruas	Apelido do Empreendimento ASFALTO	
Data Base abr-23	Deson. Não	Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS	Descrição do Lote RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PISO DE CALÇAMENTO		BDI 1 22,47% BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PISO DE CALÇAMENTO									800.003,83
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PISO DE CALÇAMENTO					-	800.003,83
1.1.			INSTALAÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS					-	1.849,16
1.1.1.	SINAPI	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	68,00	12,40	BDI 1	15,19	1.032,92
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.074,00	0,62	BDI 1	0,76	816,24
1.2.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	793.243,67
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	8.014,70	1,95	BDI 1	2,39	19.155,13
1.2.2.	COMPOSIÇÃO	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	8.014,70	2,40	BDI 1	2,94	23.563,22
1.2.3.	COMPOSIÇÃO	002	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (CБУQ) - CAP 50/70 - 3cm COMPACTADOS	M3	240,45	1.096,95	BDI 1	1.343,43	323.027,74
1.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.541,60	2,39	BDI 1	2,93	33.816,89
1.2.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.770,80	0,94	BDI 1	1,15	6.636,42
1.2.6.	COMPOSIÇÃO	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	8.014,70	2,40	BDI 1	2,94	23.563,22
1.2.7.	COMPOSIÇÃO	002	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (CБУQ) - CAP 50/70 - 3cm COMPACTADOS	M3	240,45	1.096,95	BDI 1	1.343,43	323.027,74
1.2.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.541,60	2,39	BDI 1	2,93	33.816,89
1.2.9.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.770,80	0,94	BDI 1	1,15	6.636,42
1.3.			SINALIZAÇÃO					-	4.911,00
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	003	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA TIPO R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA) COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2"	UNIDADE	4,00	397,27	BDI 1	486,54	1.946,16
1.3.2.	COMPOSIÇÃO	004	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE INDICAÇÃO (LOGRADOURO) COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2" D=50X25CM (2X)	UNIDADE	6,00	403,48	BDI 1	494,14	2.964,84

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário;

Porto Mauá/RS

Local

30 de maio de 2023

Data

Nome: Daniela Elis Schwerz

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU RS 236.071

ART/RRT: 12507741