Rec em 30/06

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1 DESCRIÇÃO DO OBJETO/SERVIÇO

1.1 O processo de licitação nº 063/2024 trata da contratação de empresa do ramo pertinente a instalação de um sistema de abastecimento de água, com a finalidade de atender a demanda de consumo de água para 24 (vinte e quatro) famílias, na localidade do Flor da Serra, zona rural do Município de Braga/RS, nos seguintes termos:

SISTEMA DE CAPTAÇÃO – Montado pela Empresa				
Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Estimado
1	QUADRO DE COMANDO	UN	1	R$ 2.244,00
2	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA	M	187	R$ 28,03
3	BOMBA DAGUA SUBMERÇA 4,5 CV - 45 ESTAGIO -	UN	1	R$ 22.469,40
4	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, R	UN	1	R$ 105,50
5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA	M	186	R$ 59,34
6	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO	UN	31	R$ 33,65
7	CORDA DE NYLON	M	190	R$ 7,04
8	TAMPA DE FERRO PARA POÇO ARTESIANO	UN	1	R$ 451,20
9	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM	UN	2	R$ 39,26
10	HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA	UN	1	R$ 922,91
11	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO	UN	1	R$ 66,00
12	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE	UN	1	R$ 195,98
13	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP	UN	1	R$ 12,79
TOTAL			**R$ 45.200,00**	

1.2 Na oportunidade em que a empresa contratada L&G Poços Artesianos LTDA deslocou-se até a localidade para realizar o serviço descrito, constatou-se que o poço artesiano

destinatário dos serviços apresentava uma obstrução no decorrer do seu trajeto, aproximadamente há 20 metros abaixo da superfície, impedindo qualquer passagem de material hidráulico e/ou bomba d´agua, impossibilitando que a empresa contratada executasse o serviço requisitado.

1.3 Diante do ocorrido, a empresa L&G Poços Artesianos LTDA, com sede na Rodovia BR 282, Km 538, n.º 01, interior, CEP: 89.819-000, na cidade de Cordilheira Alta/SC, cerca de 190 Km do Município de Braga/RS, exige um acréscimo de valores para retornar a localidade devidamente equipada para a execução do serviço, outrossim, a mesma, mediante envio de orçamento, se dispõe, também, em realizar a desobstrução do referido poço.

1.4 Sendo assim, solicito um serviço de desobstrução do referido poço artesiano, mais, o arcar dos gastos referentes ao deslocamento da empresa, nos moldes do orçamento abaixo:

ÁGUALIMPA
POÇOS ARTESIANOS

L&G Poços Artesianos LTDA
CNPJ: 24.475.164/0001-33 | I.E.: 25.792.327-6,
Rod. BR 282, KM 538, Interior | Cordilheira Alta/SC | CEP: 89.819-000
atendimento@agualimpasc.com.br
Telefones: (49) 3324-4802 (49) 99805-8128

Tiago Regert Pereira

Cliente:	Município de Braga		CPF/CNPJ:	87.613.170/0001-20			
Endereço:	Av. Marechal Floriano Peixoto, 602	Bairro:	Centro	Contato:		Elói	
Cidade/UF:	Braga/RS	Tel:	(55) 3559-1180	Proposta nº:			
Data da proposta:	29/04/2025		Validade da proposta:	29/05/2025			
Item	ORÇAMENTO DESOBSTRUÇÃO - LINHA FLOR DA SERRA			Und.	Qtd.	Custo Unit.	Custo Total
1.1	Deslocamento e transporte de equipamentos			UND	1	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
1.2	Limpeza e Desobstrução			M	192	R$ 40,00	R$ 7.680,00
1.3	Montagem do canteiro e tentativa de pescaria			UND	1	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
					TOTAL		R$ 15.680,00

LEG POCOS ARTESIANOS LTDA:24475164000133
Assinado de forma digital por LEG POCOS ARTESIANOS LTDA:24475164000133 Dados: 2025.04.29 09:39:26 -03'00'

Município de Braga
Contratante

L&G Poços Artesianos LTDA
Contratada

2 JUSTIFICATIVA

2.1 Considerando as 24 (vinte e quatro) famílias com dificuldade na obtenção de água potável para o consumo humano, mesmo em períodos de chuva, tendo que buscar água imprópria para o consumo junto ao riacho local;

2.2 Considerando a necessidade de uma contratação adicional para resolução do imprevisto ocorrido, já que o poço precisa ser desobstruído e posteriormente executado o objeto da licitação nº 063/2024.

3 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 Os serviços, descritos nesta DFD, ocorrerão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Orgão:		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade Orçamentária:		1101 GABINETE E ORGÃOS SUBRODINADOS - OBRAS
	17 511 0078 1,104	Construção/ampliação de redes de água
476	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES

4 DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 Certo de vossa compreensão.

Prefeitura Municipal de Braga/RS, em 25 de junho de 2025.

WALTER JOSÉ WINCK
Secretário Municipal de Obras, Serviço e Viação