

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL****MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA****ITENS E VALOR DE REFERÊNCIA**

Número da Licitação	000003 / 2022	Processo: 000011
Modalidade	PREGAO PRESENCIAL	
Data de Emissão da Licitação	01/02/2022	
Objetivo da Licitação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PRESTADORA(S) DOS SERVIÇOS DE PINTURA PREDIAL, PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES JOÃO PUHL E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNDO DO SABER.	
Secretaria	EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	

Relação dos Itens

Item	Qtde	Descrição	Unidade	Referência	Total Item
001 Lote: 0001	1,00	PINTURA DO GINÁSIO JOÃO PUHL. PINTURA INTERNA E EXTERNA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES JOÃO PUHL, INCLUINDO: PINTURA INTERNA: PINTURA COM TINTA EMBORRACHADA ACRÍLICA A BASE DE ÁGUA 18 LITROS (3 DEMÃOS) 533,72m² - PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SECAGEM RÁPIDA 18 LITROS (2 DEMÃOS) 635,58m² - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 435,04m² - LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 101,86m² PINTURA EXTERNA: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 74,16m² - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 50,40m² - PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFÍCIE METÁLICA ALUMÍNIO 40,00m²	UN	32.805,85	32.805,85
001 Lote: 0002	1,00	PINTURA DA ESCOLA MUNDO DO SABER PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNDO DO SABER., INCLUINDO: PINTURA ESTRUTURA METÁLICA: PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMAOS) 202,76m² PINTURA DO FORRO EXTERNO E PORTAS INTERNAS E EXTERNAS: PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 266 m² PINTURA DO PISO: PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 232,65m² PINTURA DE QUADRO ESCOLAR: PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA 7,94m² LIMPEZA INICIAL DA OBRA: LIMPEZA INICIAL DA OBRA COM JATO DE ALTA PRESSÃO 678,33m²	UN	21.581,46	21.581,46

Total Geral	54.387,31
--------------------	------------------