




## PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO		OBJETO DRENAGEM PLUVIAL DA AV. DR. OSVALDO TEIXEIRA ESQUINA RUA DAS PALMEIRAS						
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO				MUNICÍPIO / UF TUCUNDUVA RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA SANTA ROSA 520			APELIDO DO EMPREENDIMENTO DRENAGEM PLUVIAL DA AV. DR. OSVALDO TEIXEIRA ESQUINA RUA DAS					
DATA BASE jan-22		DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS		DESCRIÇÃO DO LOTE DRENAGEM PLUVIAL					BDI 1 22,78%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

				Frete de Obra: 									
				AV. DR. OSVALDO TEIXEIRA									
Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DRENAGEM PLUVIAL													
1.	AVENIDA DR. OSVALDO TEIXEIRA												
1.1.	BOCAS DE LOBO												
1.1.1.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	308,00	308,00									
1.1.2.	CAIXA COLETORA TIPO 01 (1,20X1,20X1,50m)	UNIDA DE	7,00	7,00									
1.1.3.	GRELHA DE FERRO PARA CAIXA 1,20X1,20X1,50 m	UNIDA	7,00	7,00									
1.1.4.	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO,	UN	1,00	1,00									
1.2.	DRENAGEM												
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE	M3	586,67	586,67									
1.2.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	39,24	39,24									
1.2.3.	ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO 600 MM PARA REDES	M	194,00	194,00									
1.2.4.	ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO 800 MM PARA REDES	M	114,00	114,00									
1.2.5.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO	M3	289,72	289,72									
1.2.6.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA	M3	156,96	156,96									
1.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA	M3XKM	5.748,66	5.748,66									
1.2.8.			-										
1.2.9.			-										
1.2.10.			-										
1.2.11.			-										

TUCUNDUVA RS

Local

01 de março de 2022

Data

Nome: CRISTIAN SCHENDEL

Título: ENG CIVIL

CREA/CAU 195387RS

ART/RRT:

Nome:

Título:

CREA/CAU

ART/RRT: