




## PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR GOVERNO ESTADUAL RS	PROGRAMA PAVIMENTA	AÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	OBJETO RECAPEAMENTO ASFALTICO
PROponente / Tomador MUNICIPIO	MUNICÍPIO / UF TUCUNDUVA RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA SANTA ROSA 520	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFALTICO DA AV. DR. OSVALDO TEIXEIRA	
DATA BASE abr-22	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO	BDI 1 20,68%

				Frente de Obra: 									
				AV. DR. OSVALDO TEIXEIRA									
Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RECAPEAMENTO ASFALTICO													
1.	AVENIDA DR. OSVALDO TEIXEIRA												
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS												
1.1.1.	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	3.568,78	3.568,78									
1.1.2.	PLACA DE OBRA	M2	2,50	2,50									
1.1.3.			-										
1.2.	PAVIMENTAÇÃO												
1.2.1.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	3.050,00	3.050,00									
1.2.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.050,00	3.050,00									
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.050,00	3.050,00									
1.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO – EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	183,00	183,00									
1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	183,00	183,00									
1.2.6.			-										
1.3.	SINALIZAÇÃO												
1.3.1.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA R01 "PARE"	UNIDA DE	2,00	2,00									
1.3.2.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA R19 "40 Km/h"	UNIDA DE	1,00	1,00									
1.3.3.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA R24b "DIRECIONAL"	UNIDA DE	2,00	2,00									
1.3.4.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	676,65	676,65									

TUCUNDUVA RS

Local

26 de maio de 2022

Data

Nome: CRISTIAN SCHENDEL

Título: ENG CIVIL

CREA/CAU 195387RS

ART/RRT:

Nome:

Título:

CREA/CAU

ART/RRT: