



TUCUNDUVA

SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

Impressão: 08/02/2024

Hora: 08:11:12

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a lei 8666/93 e suas alterações posteriores, resolve:

01 - Homologar a presente licitação nestes termos:

- a) Modalidade (CNC) Concorrência
b) Número licitação 000004 / 2023
c) Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO TUCUNDUVA.
d) Fornecedores e Itens

CARPENEDO & CIA LTDA - 2580	Total do fornecedor
95.818.399/0001-29	1.595.781,17

Lot/Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor do item	Total Item
001/001	(18241) - DRENAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.1.1. - LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018.	M	277,00	5,4800	1.517,96
001/002	(18242) - DRENAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.2.1. - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021.	M3	511,56	9,3200	4.767,74
001/003	(18243) - DRENAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.2.2. - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020.	M3	16,62	260,8400	4.335,16
001/004	(18244) - DRENAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.2.3. - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015.	M	277,00	103,0900	28.555,93
001/005	(18245) - DRENAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.2.4. - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM.	M	277,00	123,2600	34.143,02
001/006	(18246) - DRENAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.2.5. - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023.	M3	291,99	32,3900	9.457,56
001/007	(18247) - DRENAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.2.6 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019.	M3	83,10	158,2600	13.151,41
001/008	(18248) - DRENAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.2.7. - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.	M3XKM	2.921,80	2,9200	8.531,66
	(18249) - DRENAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.3.1. - EXECUÇÃO DE SARJETA DE				



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

001/009	CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 06 CM ALTURA. AF_06/2016.	M	1.643,00	32,5000	53.397,50
001/010	(18250) - DRENAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.3.2. - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016.	M	74,00	40,9900	3.033,26
001/011	(18251) - DRENAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.3.3. - CAIXA COLETORA TIPO 01 (1,20X1,20X1,50M) COM GRELHA DE FERRO.	UN	5,00	3.758,5500	18.792,75
001/012	(18252) - DRENAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.3.4. - CAIXA COLETORA TIPO 01 (1,20X1,20X1,50M) COM TAMPA DE CONCRETO.	UN	1,00	2.426,2000	2.426,20
001/013	(18253) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.1.1. - SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE.	M2	12.831,93	0,5000	6.415,97
001/014	(18254) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.1.2. - PLACA DE OBRA.	M2	2,88	1.009,4200	2.907,13
001/015	(18255) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.1.3. - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019.	M2	12.831,93	2,4000	30.796,63
001/016	(18256) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.2.1. - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019.	M2	6.588,15	2,9600	19.500,92
001/017	(18257) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.2.2. - REPERFILAGEM ASFÁLTICA CBUQ (3CM).	M3	197,64	1.274,5300	251.898,11
001/018	(18258) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.2.3. - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019.	M2	4.302,63	2,9600	12.735,78
001/019	(18259) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.2.4. - REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO (3CM).	M3	129,08	1.411,3300	182.174,48
001/020	(18260) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.2.5. - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.	M3XKM	9.572,90	2,9200	27.952,87
001/021	(18261) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.3.1. - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019.	M2	2.812,01	2,9600	8.323,55
001/022	(18262) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.3.2. - REPERFILAGEM ASFÁLTICA CBUQ (3CM).	M3	84,36	1.274,5300	107.519,35
001/023	(18263) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.3.3. - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019.	M2	1.966,06	2,9600	5.819,54
001/024	(18264) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.3.4. - REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO (3CM).	M3	58,98	1.411,3300	83.240,24
001/025	(18265) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.3.5. - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.	M3XKM	4.199,86	2,9200	12.263,59
	(18266) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS -				



TUCUNDUVA

SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE
LICITAÇÃO

Impressão: 08/02/2024

Hora: 08:11:12

001/026	1.4.1. - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019.	M2	1.662,47	2,9600	4.920,91
001/027	(18267) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.4.2. - REPERFILAGEM ASFÁLTICA CBUQ (3CM).	M3	49,87	1.274,5300	63.560,81
001/028	(18268) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.4.3. - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019.	M2	1.114,19	2,9600	3.298,00
001/029	(18269) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.4.4. - REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO (3CM).	M3	33,43	1.411,3300	47.180,76
001/030	(18270) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.4.5. - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.	M3XKM	2.440,69	2,9200	7.126,81
001/031	(18271) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.5.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019.	M2	481,47	2,9600	1.425,15
001/032	(18272) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.5.2. - REPERFILAGEM ASFÁLTICA CBUQ (3CM).	M3	14,44	1.274,5300	18.404,21
001/033	(18273) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.5.3. - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019.	M2	481,47	2,9600	1.425,15
001/034	(18274) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.5.4. - REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO (3CM).	M3	14,44	1.411,3300	20.379,61
001/035	(18275) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.5.5. - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.	M3XKM	846,18	2,9200	2.470,85
001/036	(18276) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.6.1. - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019.	M2	1.287,83	2,9600	3.811,98
001/037	(18277) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.6.2. - REPERFILAGEM ASFÁLTICA CBUQ (3CM).	M3	38,63	1.274,5300	49.235,09
001/038	(18278) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.6.3. - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019.	M2	1.287,83	2,9600	3.811,98
001/039	(18279) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.6.4. - REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO (3CM).	M3	38,63	1.411,3300	54.519,68
001/040	(18280) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 1.6.5. - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.	M3XKM	2.263,72	2,9200	6.610,06
001/041	(18281) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 2.0.1. - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA R-1 "PARE".	UN	9,00	486,9300	4.382,37
001/042	(18282) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 2.0.2. - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA R-19 "40 KM/H".	UN	4,00	363,0700	1.452,28
	(18283) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS -				



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

001/043	2.0.3. - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA A - 32B "PEDESTRE".	UN	13,00	417,2600	5.424,38
001/044	(18284) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 2.0.4. - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA A-18 "QUEBRA MOLA".	UN	4,00	417,2600	1.669,04
001/045	(18285) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 2.0.5. - EXECUÇÃO DE "QUEBRA MOLA" EM COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, INCLUSIVE PINTURA ZEBRADA.	UN	1,00	7.354,5300	7.354,53
001/046	(18286) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 2.0.6 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021.	M2	250,93	28,2300	7.083,75
001/047	(18287) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 2.0.7. - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021.	M	897,00	6,7100	6.018,87
001/048	(18288) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 2.0.8. - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021.	M	1.794,00	1,8600	3.336,84
001/049	(18289) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - 3.0.1. - RAMPA DE ACESSIBILIDADE.	UN	24,00	375,0400	9.000,96
001/050	(18290) - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA TRAVESSA OS ATUAIS - 1.1.1. - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE.	M2	1.459,84	0,5000	729,92
001/051	(18291) - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA TRAVESSA OS ATUAIS - 1.1.2. - PLACA DE OBRA.	M2	2,88	1.009,4200	2.907,13
001/052	(18292) - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA TRAVESSA OS ATUAIS - 1.1.3. - FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019.	M2	1.459,84	9,6300	14.058,26
001/053	(18293) - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA TRAVESSA OS ATUAIS - 1.1.4. - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.	M3XKM	109,49	2,9200	319,71
001/054	(18294) - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA TRAVESSA OS ATUAIS - 1.1.5. - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019.	M2	1.459,84	2,4000	3.503,62
001/055	(18295) - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA TRAVESSA OS ATUAIS - 1.2.1. - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019.	M2	1.459,84	2,9600	4.321,13
001/056	(18296) - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA TRAVESSA OS ATUAIS - 1.2.2. - REPERFILAGEM ASFÁLTICA CBUQ (3CM).	M3	43,80	1.274,5300	55.824,41
001/057	(18297) - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA TRAVESSA OS ATUAIS - 1.2.3. - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019.	M2	1.459,84	2,9600	4.321,13
001/058	(18298) - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA TRAVESSA OS ATUAIS - 1.2.4. - REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ - CAPA M3 DE ROLAMENTO (3CM).	M3	43,80	1.411,3300	61.816,25

**TUCUNDUVA****SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES****TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO**

Impressão: 08/02/2024

Hora: 08:11:12

001/059	(18299) - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA TRAVESSA OS ATUAIS - 1.2.5. - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.	M3XKM	2.566,68	2,9200	7.494,71
001/060	(18300) - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA TRAVESSA OS ATUAIS - 2.0.1. - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA R-1 "PARE".	UN	1,00	486,9300	486,93
001/061	(18301) - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA TRAVESSA OS ATUAIS - 2.0.2. - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA A - 32B "PEDESTRE".	UN	2,00	417,2600	834,52
001/062	(18302) - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA TRAVESSA OS ATUAIS - 2.0.3. - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021.	M2	43,54	28,2300	1.229,13
001/063	(18303) - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA TRAVESSA OS ATUAIS - 2.0.4. - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021.	M	110,64	6,7100	742,39
001/064	(18304) - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA TRAVESSA OS ATUAIS - 2.0.5. - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021.	M	259,95	1,8600	483,51
001/065	(18305) - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA TRAVESSA OS ATUAIS - 2.0.6. - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 06 CM ALTURA. AF_06/2016.	M	245,13	32,5000	7.966,73
001/066	(18306) - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA TRAVESSA OS ATUAIS - 2.0.7. - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016.	M	14,82	40,9900	607,47
001/067	(18307) - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA TRAVESSA OS ATUAIS - 3.0.1. - RAMPA DE ACESSIBILIDADE.	UN	4,00	375,0400	1.500,16
002/001	(18308) - DRENAGEM PLUVIAL - 1.1.1. - LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018.	M	223,00	5,4800	1.222,04
002/002	(18309) - DRENAGEM PLUVIAL - 1.1.2. - CAIXA COLETORA TIPO 01 (1,20X1,20X1,50M) COM GRELHA DE FERRO.	UN	6,00	3.758,5500	22.551,30
002/003	(18310) - DRENAGEM PLUVIAL - 1.1.3. - CAIXA COLETORA TIPO 01 (1,20X1,20X1,50M) COM TAMPA DE CONCRETO.	UN	1,00	2.426,2000	2.426,20
002/004	(18311) - DRENAGEM PLUVIAL - 1.2.1. - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE).	M3	449,82	9,3200	4.192,32
002/005	(18312) - DRENAGEM PLUVIAL - 1.2.2. - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE.	M3	15,60	260,8400	4.069,10
002/006	(18313) - DRENAGEM PLUVIAL - 1.2.3. - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800.	M	111,00	610,2300	67.735,53
002/007	(18314) - DRENAGEM PLUVIAL - 1.2.4. - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600.	M	112,00	386,7600	43.317,12

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE
LICITAÇÃO

002/008	(18315) - DRENAGEM PLUVIAL - 1.2.5. - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO..	M3	347,28	32,3900	11.248,40
002/009	(18316) - DRENAGEM PLUVIAL - 1.2.6. - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA..	M3XKM	457,08	2,9200	1.334,67
002/010	(18317) - DRENAGEM PLUVIAL - 1.2.7. - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO.	M	30,00	32,5000	975,00

Total Geral**R\$ 1.595.781,17**

e) Resumo das dotações

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Total
93	1010	4490 51 00 00 000		


02 - Autorizar o empenho das despesas resultantes nas dotações orçamentárias acima citadas.

03 - Determino a adjudicação do objeto ao(s) licitante(s) vencedor(es).

04 - Homologar o resultado do julgamento, levado a efeito neste processo e determino a adjudicação do objeto ao(s) licitante(s) vencedor(es).

05 - Homologar o resultado do julgamento, levado a efeito neste processo.

**GABINETE DO PREFEITO
MUNICIPAL, EM 08/02/2024**



JONAS FERNANDO HAUSCHILD
Prefeito Municipal