



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR		PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO		OBJETO DRENAGEM PLUVIAL DA RUA MARECHAL DEODORO - RUA MINAS GERIAS ATÉ ESQUINA					
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO			MUNICÍPIO / UF TUCUNDUVA RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA SANTA ROSA 520			APELIDO DO EMPREENDIMENTO DRENAGEM PLUVIAL DA RUA MARECHAL DEODORO				
DATA BASE ago-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE DRENAGEM PLUVIAL				BDI 1 21,86%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
DRENAGEM PLUVIAL									159.071,68
1.			RUA MARECHAL DEODORO					-	159.071,68
1.1.			BOCAS DE LOBO					-	26.199,54
1.1.1.	SINAPI	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF. 10/2018	M	223,00	4,50	BDI 1	5,48	1.222,04
1.1.2.	COMPOSIÇÃO	01	CAIXA COLETORA TIPO 01 (1,20X1,20X1,50m) COM GRELHA DE FERRO	UNIDADE	6,00	3.084,32	BDI 1	3.758,55	22.551,30
1.1.3.	COMPOSIÇÃO	02	CAIXA COLETORA TIPO 01 (1,20X1,20X1,50M) COM TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	1.990,97	BDI 1	2.426,20	2.426,20
1.2.			DRENAGEM					-	132.872,14
1.2.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE	M3	449,82	7,65	BDI 1	9,32	4.192,32
1.2.2.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE	M3	15,60	214,05	BDI 1	260,84	4.069,10
1.2.3.	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800	M	111,00	500,76	BDI 1	610,23	67.735,53
1.2.4.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600	M	112,00	317,38	BDI 1	386,76	43.317,12
1.2.5.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.	M3	347,28	26,58	BDI 1	32,39	11.248,40
1.2.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	457,08	2,40	BDI 1	2,92	1.334,67
1.2.7.	COMPOSIÇÃO	03	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO	M	30,00	26,67	BDI 1	32,50	975,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

TUCUNDUVA RS

Local

25 de outubro de 2023

Data

Nome: LUIZ AUGUSTO DOBAL

Título: ENG CIVIL

CREA/CAU 238129RS

ART/RRT:

Nome:

Título:

CREA/CAU

ART/RRT: