

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: Recuperação de Estradas Vicinais

MUNICÍPIO: TUCUNDUVA

TABELA: SINAPI - JUN 2019 Desonerado

BDI: 25,94%

Ref.	Código	Item	Discriminação	Unid.	Quantidade	UNITÁRIO (R\$)				TOTAIS (R\$)		
						Material	Serviços	Total S/BDI	Total C/BDI	Material	Serviços	Total C/BDI
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
SINAPI	74209/001	1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado 1,50m x 2,40m	m²	3,60	313,92	78,48	311,58	392,40	1.130,11	282,52	1.412,63
SINAPI	78472.000	1.2	Mobilização e serviços topográficos para pavimentação.	m²	222.647,50	0,03	0,03	0,05	0,06	6.679,42	6.679,42	13.358,84
		TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES										
		2	TERRAPLENAGEM									
SINAPI	73822/002	2.1	Limpeza mecanizada e valetamento, utilizando motoniveladora (0,50m para cada lado da via)	m²	39.755,00	0,31	0,31	0,49	0,62	12.324,05	12.324,05	24.648,10
SINAPI	79472	2.2	Regularização do subleito	m²	222.647,50	0,29	0,28	0,45	0,57	64.567,77	62.341,30	126.909,07
		TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM										
		3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO									
SINAPI	73903/001	3.1	Limpeza de camada vegetal em jazida	m²	1.000,00	0,22	0,21	0,34	0,43	220,00	210,00	430,00
SINAPI	89895	3.2	Esc. carga e transporte material de 2ª cat. de jazida DMT 6km	m³	20.038,28	19,87	4,97	19,72	24,84	398.160,52	99.590,22	497.750,74
SINAPI	74005/002	3.3	Espalhamento e compactação de material na pista	m³	20.038,28	5,34	1,33	5,30	6,67	107.004,38	26.650,90	133.655,28
MERCADO	VERBA	3.4	Aquisição de material de jazida	m³	20.038,28	2,40	0,60	2,38	3,00	48.091,86	12.022,96	60.114,82
		TOTAL DO ITEM 3 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO										
		VALOR TOTAL										
						R\$ 638.178,11	R\$ 220.101,37					R\$ 858.279,48

Tucunduva - RS, Agosto de 2019