

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO

TABELA SINAPI

28 novembro, 2019

BDI: 20,91 % (PORCENTO)

LOCAL: AVENIDA DR. OSVALDO TEIXEIRA
TRECHO: ENTRE A RUA TEIXEIRA MENDES E 200M SENTIDO LESTE
ÁREA DA OBRA 3243,85m²

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL UNIT.	MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL	SINAPI JUNHO/2019 DAER_MAIO/2018
SERVIÇOS INICIAIS:										
Item 1.1	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	m2	3.243,85	0,43	0,06	0,49	1.394,86	194,63	1.589,49	78472
Item 1.2	PLACA DE OBRA (2,00x1,25m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	m2	2,50	337,30	45,99	383,29	843,25	114,58	958,23	74209/001
TOTAL DO Item 1 - SERVIÇOS INICIAIS:										
							R\$ 2.238,11	R\$ 309,61	R\$ 2.547,72	
PAVIMENTAÇÃO:										
Item 2.1	FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=5CM)	m2	3.138,97	6,44	0,88	7,32	20.214,97	2.762,29	22.977,26	DAER 918
Item 2.2	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	m2	3.243,85	1,64	0,22	1,86	5.319,91	713,65	6.033,56	99814
Item 2.3	PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C	m2	3.138,97	1,97	0,27	2,24	6.183,77	847,52	7.031,29	72943
Item 2.4	REPERFILAGEM ASFÁLTICA CBUQ 3,00CM	m3	94,17	742,76	101,29	844,07	69.947,59	9.538,48	79.486,07	COMPOSIÇÃO 01
Item 2.5	PINTURA DE LIGAÇÃO SOBRE REPERFILAGEM - RR2C	m2	3.138,97	1,97	0,27	2,24	6.183,77	847,52	7.031,29	72943
Item 2.6	REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ 3,00CM	m3	94,17	928,53	128,34	1.052,87	87.251,33	11.897,44	99.148,77	COMPOSIÇÃO 02
Item 2.7	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 30 KM	m3Xkm	5.650,20	1,10	0,15	1,25	6.215,22	847,53	7.062,75	95303
TOTAL DO Item 2 - PAVIMENTAÇÃO:							R\$ 201.316,56	R\$ 27.454,43	R\$ 228.770,99	
ACESSIBILIDADE										
Item 3.1	REMOÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL E PASSEIOS	m3	8,21	2,71	0,37	3,08	22,25	3,04	25,29	83338
Item 3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DA REMOÇÃO PARA BOTA FORA 500 - 1000M	m3	8,21	6,53	0,89	7,42	53,61	7,31	60,92	72900
Item 3.3	IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIO	m	24,00	39,83	5,43	45,26	955,92	130,32	1.086,24	94273
Item 3.4	LASTRO DE BRITA, ESPESURA 5cm, COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	1,80	102,41	13,97	116,38	184,34	25,14	209,48	83688
Item 3.5	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 30 KM	m3km	54,00	1,23	0,17	1,40	66,42	9,18	75,60	95675
Item 3.6	IMPLANTAÇÃO DE PASSAGEM EM CONCRETO	m3	1,80	492,92	67,22	560,14	887,26	120,99	1.008,25	94991
Item 3.7	IMPLANTAÇÃO RAMPA DE ACESSIBILIDADE	Unids.	6,00	253,57	34,58	288,15	1.521,42	207,48	1.728,90	COMPOSIÇÃO 03
TOTAL DO Item 3 - ACESSIBILIDADE							R\$ 3.691,22	R\$ 503,46	R\$ 4.194,68	
SINALIZAÇÃO:										
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:										
Item 4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL: ÁREAS ESPECIAIS	m²	54,16	32,45	4,42	36,87	1.757,49	239,39	1.996,88	DAER 7275
SINALIZAÇÃO VERTICAL:										
Item 4.2.1	PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRES) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", L=50cm	unids	6,00	409,86	55,89	465,75	2.459,16	335,34	2.794,50	DAER 7321 + DAER 7286
TOTAL DO Item 4 - SINALIZAÇÃO:							R\$ 4.216,65	R\$ 574,73	R\$ 4.791,38	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES:										
Item 5.1	PINTURA DE MEIO-FIO (CALAÇÃO)	m	884,85	0,76	0,11	0,89	534,18	75,34	609,52	83693
TOTAL DO Item 5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES:							R\$ 534,18	R\$ 75,34	R\$ 609,52	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ 211.986,72	R\$ 28.917,57	R\$ 240.914,29	