420372B0001	MDA / FNAS	TUCUNDUVA/RS

oponente	Objeto	Empreendimento/Apelido
37/2018	TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA	CONSTRUÇÃO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA

IGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
007		VIGA BALDRAME SEÇÃO 18X30 , FCK=30 MPA	M	ago/19	SINAPI	R$ 136,42
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,059400	R$ 64,32	R$ 3,82
SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	0,180000	R$ 12,79	R$ 2,30
Composição	025	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÕES S/ REAPROVEITAMENTO	M2	0,600000	R$ 89,35	R$ 53,61
					R$ 0,00	
					R$ 0,00	
					R$ 0,00	
SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,903466	R$ 11,67	R$ 10,54
SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,851000	R$ 7,66	R$ 14,18
SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,889000	R$ 6,74	R$ 19,47
SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,054000	R$ 353,53	R$ 19,09
SINAPI	74157/4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,054000	R$ 105,56	R$ 5,70
SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	0,780000	R$ 9,89	R$ 7,71
Observações:						