420372B0001	MDA / FNAS	TUCUNDUVA/RS

ponente 37/2018	Objeto TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA	Empreendimento/Apelido CONSTRUÇÃO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA

IGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
029	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	ago/19	SINAPI	R$ 1.269,30

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	10,776000	R$ 5,31	R$ 57,22
SINAPI-I	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,187000	R$ 11,61	R$ 2,17
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,205000	R$ 60,00	R$ 12,30
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	10,203000	R$ 0,64	R$ 6,53
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	55,307000	R$ 0,57	R$ 31,52
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,254000	R$ 51,00	R$ 12,95
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,032000	R$ 51,00	R$ 1,63
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	1222,000000	R$ 0,33	R$ 403,26
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,750000	R$ 19,23	R$ 14,42
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,829000	R$ 19,34	R$ 190,09
SINAPI	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,569000	R$ 19,00	R$ 314,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,667000	R$ 16,26	R$ 222,23
SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,110000	R$ 1,52	R$ 0,17

Observações: