08244203728B0001	MDA / FNAS	TUCUNDUVA/RS

Proponente	Objeto	Empreendimento/Apelido
875137/2018	TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA	CONSTRUÇÃO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
041	SINALIZAÇÃO DE PORTAS DOS AMBIENTES E NO CORREDOR EM PLACA METALICA 20X40 CM COM IDENTIFICAÇÃO EM BRAILLE, DEMAIS INFORMAÇÕES QUANTO A FIXAÇÃO E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES QUE DEVERAM CONSTAR NA PLACA DEVERAM SEGUIR CONFORME NBR 9050/2015 ITEM 5.4.1	UN	ago/19	SINAPI	R$ 48,22

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,000000	R$ 0,31	R$ 0,62
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,080000	R$ 554,40	R$ 44,35
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	R$ 16,26	R$ 3,25

Observações: