

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

01 - Homologar a presente licitação nestes termos:

a) Modalidade : **Tomada de Preços**

b) Número : **000003 / 2020**

c) Objeto : Contratação de empresa especializada com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, para reforma e ampliação do prédio da Unidade Básica de Saúde (Unidade 1) do Município de Tucunduva/RS.

d) Fornecedores e Itens :


VB ENGENHARIA EIRELI			26.192.048/0001-32			
Relação dos Itens						
Lote	Item	Qtde	Descrição	Unidade	Valor do Item	Total Item
0000	001	2,50	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	402,78000	1.006,95
0000	002	6,00	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS	M2	767,38000	4.604,28
0000	003	1.285,30	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS (ROBOCO DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	2,88000	3.701,66
0000	004	40,00	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	23,18000	927,20
0000	005	7,40	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	49,96000	369,70
0000	006	4,00	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	182,38000	729,52
0000	007	290,00	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	2,99000	867,10
0000	008	4,90	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA	M3	86,11000	421,94
0000	009	140,00	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	11,10000	1.554,00
0000	010	3,50	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	391,79000	1.371,27

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

0000 011	2,60 LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	125,14000	325,36
0000 012	100,00 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	7,99000	799,00
0000 013	120,00 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	KG	13,59000	1.630,80
0000 014	9,00 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES	M2	82,14000	739,26
0000 015	4,50 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	11,71000	52,70
0000 016	100,00 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM	KG	8,94000	894,00
0000 017	120,00 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60	KG	13,71000	1.645,20
0000 018	8,20 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES	M2	125,27000	1.027,21
0000 019	0,90 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	192,79000	173,51
0000 020	102,16 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	61,72000	6.305,32
0000 021	4,50 VERGA/CONTAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	M	53,64000	241,38
0000 022	6,00 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, COMPLETA CONCRETO, ARMADURA NEGATIVA, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X)-CASA DO LIXO	M2	77,65000	465,90




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

0000 023	17,70	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.	M2	43,17000	764,11
0000 024	273,00	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	M2	99,41000	27.138,93
0000 025	344,00	RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM	M	41,63000	14.320,72
0000 026	80,00	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL - LAJOTA DE CONCRETO 40X40X2,5CM	UN	7,38000	590,40
0000 027	1.064,00	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M2	4,06000	4.319,84
0000 028	221,30	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUA	M2	8,26000	1.827,94
0000 029	1.064,00	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	M2	31,02000	33.005,28
0000 030	221,30	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM	M2	48,93000	10.828,21
0000 031	53,00	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	64,07000	3.395,71
0000 032	27,00	INST. DE PEITORIL EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/ CORUMBAOU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L=15CM, E=2CM, ASSENTE COM ARG. COLANTE	M	108,31000	2.924,37
0000 033	250,00	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO	M2	2,60000	650,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

0000 034	2.050,00 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	2,21000	4.530,50
0000 035	250,00 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	16,08000	4.020,00
0000 036	2.050,00 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	14,31000	29.335,50
0000 037	290,00 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	47,59000	13.801,10
0000 038	29,00 CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	63,78000	1.849,62
0000 039	58,00 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	75,71000	4.391,18
0000 040	19,00 KIT PORTA INTERNA MADEIRA CORUPIXÁ DE ABRIR 90X2,10 PAREDE DE 3,50 CM SEMI OCA LAQUEADA LISA COM FECHADURA COM MARCO LAQUEADO E GUARNIÇÕES 60X11 mm INSTALADA COM ESPUMA EXPANSIVA	UN	529,53000	10.061,07
0000 041	1,00 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 160 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SÓLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS VAI E VEM)	UN	648,66000	648,66
0000 042	2,00 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 100X210CM, COM GUARNICOES (LIXEIRA)	UN	614,16000	1.228,32
0000 043	3,36 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 80X60, COR BRANCA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA	M2	568,89000	1.911,47
0000 044	39,84 TELA MOSQUETEIRO RETRÁTIL PARA JANELA MAXIM-AR, COR BRANCA, 80X60	M2	1.037,41000	41.330,41
0000 045	33,60 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA	M2	359,88000	12.091,97
0000 046	5,78 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	396,91000	2.294,14




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

0000 047	2,31 PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCAÇÃO)	M2	240,69000	555,99
0000 048	1,00 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1.262,70000	1.262,70
0000 049	28,00 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,99000	391,72
0000 050	7,00 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,39000	149,73
0000 051	34,00 PAINEL DE LED DE SOBREPOR 30X30 CM 40W 3200 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	272,68000	9.271,12
0000 052	11,00 PAINEL DE LED DE SOBREPOR 30X30 CM 24W 1700 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	65,20000	717,20
0000 053	2,00 REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	283,46000	566,92
0000 054	77,00 CONJ. 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A-BRANCO	UN	9,08000	699,16
0000 055	4,00 TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	18,51000	74,04
0000 056	19,00 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	55,80000	1.060,20
0000 057	2,00 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,16000	22,32
0000 058	14,00 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,03000	364,42
0000 059	2,00 TOMADAS (2 MÓDULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	UN	20,76000	41,52
0000 060	1,00 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	56,48000	56,48



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

0000 061	12,00 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	41,58000	498,96
0000 062	13,00 TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	23,55000	306,15
0000 063	7,00 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,95000	321,65
0000 064	8,00 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,81000	22,48
0000 065	112,00 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	15,66000	1.753,92
0000 066	230,00 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	3,59000	825,70
0000 067	50,00 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	2,57000	128,50
0000 068	1.700,00 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,43000	2.431,00
0000 069	700,00 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	0,89000	623,00
0000 070	6,00 CONECTOR PORCELANA 6MM² 3 POLOS	UN	6,86000	41,16
0000 071	141,00 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,20000	1.861,20
0000 072	2,00 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,85000	51,70
0000 073	2,00 CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,84000	49,68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

0000 074	2,00 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,28000	50,56
0000 075	2,00 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,85000	51,70
0000 076	2,00 TAMPA CONDULETE DE ALUMINIO P/TOMADA 2P+T	UN	4,50000	9,00
0000 077	600,00 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,06000	4.836,00
0000 078	150,00 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,20000	1.530,00
0000 079	50,00 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,51000	775,50
0000 080	16,00 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,23000	211,68
0000 081	3,00 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,60000	37,80
0000 082	1,00 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,21000	19,21
0000 083	2,00 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR	UN	2,80000	5,60
0000 084	4,00 TUBO AÇO CARBONO 3/4"	UN	21,33000	85,32
0000 085	150,00 BRAÇADEIRA C/CHAVETA 3/4"	UN	1,58000	237,00
0000 086	70,00 BRAÇADEIRA C/CHAVETA 1"	UN	2,12000	148,40
0000 087	25,00 BRAÇADEIRA C/CHAVETA 1 1/4"	UN	2,71000	67,75
0000 088	153,00 BRAÇADEIRA C/CHAVETA 1 1/2"	UN	3,18000	486,54
0000 089	14,00 CONCTOR BOX RETO 3/4"	UN	4,50000	63,00




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

0000 090	1,00 CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	771,41000	771,41
0000 091	1,00 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	UN	301,10000	301,10
0000 092	6,00 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	132,11000	792,66
0000 093	4,00 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	129,80000	519,20
0000 094	4,00 IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	52,90000	211,60
0000 095	1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO 300X400 mm COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO	UN	85,35000	85,35
0000 096	10,00 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	29,44000	294,40
0000 097	90,00 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	25,81000	2.322,90
0000 098	250,00 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	5,97000	1.492,50
0000 099	20,00 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 50 MM	M	11,38000	227,60
0000 100	10,00 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,98000	39,80
0000 101	8,00 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,32000	66,56
0000 102	12,00 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11,93000	143,16
0000 103	12,00 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,74000	164,88
0000 105	12,00 INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO RESERVATÓRIO DE 800 A 1500 ML	UN	54,54000	654,48




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

0000 108	11,00 INSTALAÇÃO DE TORNEIRA MATIC DE MESA PARA LAVATÓRIO COM BICA BAIXA COM SENSOR DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	196,23000	2.158,53
0000 118	1,00 CAIXA SIFONADA COM TAMPO DE FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	69,31000	69,31
0000 119	2,00 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	149,64000	299,28
0000 120	10,00 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 50 MM	M	11,38000	113,80
0000 121	10,00 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 50 MM	M	11,49000	114,90
0000 122	5,00 INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" ALTA PRESSÃO 15 MM SEM COSTURA	M	32,11000	160,55
0000 123	4,00 CONEXÕES DE COBRE CLASSE "A" ALTA PRESSÃO 15 MM SEM COSTURA	UN	29,63000	118,52
0000 124	2,00 INSTALAÇÃO DE VÁLVULA REGISTRO TRIPARTIDA TOTAL EM INÓX 304 1/2" PASSAGEM PLENA 1000 PSI, DISCO PTFE	UN	219,33000	438,66
0000 125	1,00 INSTALAÇÃO DE FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO ODONTOMEDICINAL 3 ELEMENTOS 1/4" AR COMPRIMIDO	UN	707,81000	707,81
0000 126	3,00 EXECUÇÃO DE SOLDA COM VARETAS DE SOLDA PRATA ESPECIAL BAG 32 E FLUXO PARA SOLDA PRATA	M	972,21000	2.916,63
0000 127	1,00 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	950,84000	950,84
0000 128	1,00 GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	343,10000	343,10
0000 129	3,00 NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), TAMANHO *120* MM, EM ZAMAC, (MODELO DE 0 A 9), FIXACAO POR PARABOLT	UN	7,52000	22,56



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

0000 130	1,00 EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE ACM ADESIVADA E ENVERNIZADA COM VERNIZ AUTOMOTIVO PU DE 2,60X0,50 M	UN	1.190,35000	1.190,35
0000 131	18,00 CORRIMÃO COM BATE MACA 026	M	260,83000	4.694,94
0000 132	336,63 LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1,85000	622,77
0000 133	1,00 BANCADA EM ACO IOX 2,3X0,70 LISA	UN	1.161,90000	1.161,90
0000 134	1,00 BANCADA DE ACO INOX 2,80X0,70 COM CUBA CENTRAL	UN	3.556,85000	3.556,85
0000 135	1,00 BANCADA DE ACO INOX 2,00X0,70 COM CUBA LADO ESQUERDO	UN	2.134,11000	2.134,11
0000 136	1,00 BANCADA DE ACO INOX 1,20X0,70 COM CUBA LADO ESQUERDO	UN	711,36000	711,36
0000 137	1,00 BANCADA DE ACO INOX 2,10X0,70 COM EMPURGO LADO ESQUERDO	UN	2.489,80000	2.489,80
0000 138	1,00 BANCADA DE ACO INOX 3,10X0,70 PARA COLOCAÇÃO DAS AUTO-CLAVES	UN	1.541,30000	1.541,30
0000 139	5,00 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	449,60000	2.248,00
0000 140	1,00 COIFA EM ACO INOX (1,40M)	UN	1.185,61000	1.185,61
0000 141	1,00 INSTALAÇÃO DE INSUFLADOR - CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO	UN	190,88000	190,88
0000 142	1,00 INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR - CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO	UN	190,88000	190,88
0000 143	1,00 TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)	UN	42,92000	42,92
0000 144	1,00 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167)	UN	118,50000	118,50
0000 145	2,00 ACIONADOR ELÉTRICO POR PEDAL P/ TORNEIRA DE BANCADA	UN	177,84000	355,68
0000 146	2,00 TORNEIRA CLINICA MESA BICA MOVEL 100% METAL CROMADO	UN	237,11000	474,22
0000 147	9,00 LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	324,30000	2.918,70

Total do Fornecedor 332.207,29

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA


TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

Resumo das Dotações					
210	1,026	4490 51 00 00 000	ASPS - SAUDE		0.00
247	2,046	3390 30 00 00 000	CUSTEIO ATENCAO BASICA		0.00
248	2,046	3390 39 00 00 000	CUSTEIO ATENCAO BASICA		0.00
Total Geral					332.207,29

02 - Autorizar o empenho das despesas resultantes nas dotações orçamentárias acima citadas.

03 - Homologar o resultado do julgamento, levado a efeito neste processo e determino a adjudicação do objeto ao(s) licitante(s) vencedor(es).

Tucunduva 08/05/2020


Marcelo Antonio Burin
Prefeito Municipal