

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

01 - Homologar a presente licitação nestes termos:

a) Modalidade : **Tomada de Preços**

b) Número : **000004 / 2020**

c) Objeto : Contratação de empresa especializada, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, para reforma e ampliação do prédio da Unidade Básica de Saúde (Unidade 2) do Município de Tucunduva/RS.

d) Fornecedores e Itens :

VB ENGENHARIA EIRELI

26.192.048/0001-32

Relação dos Itens

Lote	Item	Qtde	Descrição	Unidade	Valor do Item	Total Item
0000	001	2,50	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	450,21000	1.125,53
0000	002	3,00	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	963,44000	2.890,32
0000	003	127,12	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS (ROBOCO DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	2,88000	366,11
0000	004	32,40	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	49,96009	1.618,71
0000	005	34,75	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA	M3	86,11000	2.992,32
0000	006	100,00	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	11,10000	1.110,00
0000	007	10,74	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	391,79000	4.207,82
0000	008	7,44	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	125,14000	931,04
0000	009	51,00	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	139,85000	7.132,35
0000	010	4,22	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA	M3	113,21000	477,75



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

0000 011	120,00 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	7,99000	958,80
0000 012	230,00 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	KG	13,59000	3.125,70
0000 013	37,05 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES	M2	80,95000	2.999,20
0000 014	13,89 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	11,71000	162,65
0000 015	270,00 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM	KG	8,94000	2.413,80
0000 016	250,00 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	13,71000	3.427,50
0000 017	47,32 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES	M2	125,27000	5.927,78
0000 018	3,30 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	192,79000	636,21
0000 019	160,81 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	61,72000	9.925,19
0000 020	5,00 VERGA/CONTAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	M	53,64000	268,20
0000 021	44,00 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, COMPLETA CONCRETO, ARMADURA NEGATIVA, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X)-CASA DO LIXO	M2	77,65000	3.416,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

0000 022	44,00 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.	M2	43,17000	1.899,48
0000 023	310,00 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	M2	99,41000	30.817,10
0000 024	342,50 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM	M	41,63000	14.258,28
0000 025	88,00 EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL - LAJOTA DE CONCRETO 40X40X2,5CM	UN	7,38000	649,44
0000 026	201,35 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M2	4,06000	817,48
0000 027	158,85 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUA	M2	8,26000	1.312,10
0000 028	201,35 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	M2	31,02000	6.245,88
0000 029	158,85 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM	M2	48,93000	7.772,53
0000 030	75,00 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	64,07000	4.805,25
0000 031	4,10 INST. DE PEITORIL EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/ CORUMBÃO OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L=15CM, E=2CM, ASSENTE COM ARG. COLANTE	M	108,31000	444,07
0000 032	338,97 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO	M2	2,60000	881,32



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

0000 033	671,10 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	2,21000	1.483,13
0000 034	338,97 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	16,08000	5.450,64
0000 035	671,10 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	14,31000	9.603,44
0000 036	44,05 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	48,31000	2.128,06
0000 037	10,00 CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA, COMPRIMENTO = *1,12* M, E = 0,8 MM	M2	68,96000	689,60
0000 038	17,80 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	75,71000	1.347,64
0000 039	500,00 ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 6" X 3 3/8" (Marquise)	KG	9,15000	4.575,00
0000 040	44,05 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	19,07000	840,03
0000 041	18,00 KIT PORTA INTERNA MADEIRA CORUPIXÁ DE ABRIR 90X2,10 PAREDE DE 3,50 CM SEMI OCA LAQUEADA LISA COM FECHADURA COM MARCO LAQUEADO E GUARNIÇÕES 60X11 mm INSTALADA COM ESPUMA EXPANSIVA	UN	529,53000	9.531,54
0000 042	1,00 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 160 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SÓLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS VAI E VEM)	UN	648,66000	648,66
0000 043	2,00 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 100X210CM, COM GUARNICOES (LIXEIRA)	UN	614,16000	1.228,32
0000 044	0,40 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 80X60, COR BRANCA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA	M2	568,89000	227,56
0000 045	18,00 TELA MOSQUETEIRO RETRÁTIL PARA JANELA MAXIM-AR, COR BRANCA, 80X60	UN	497,95000	8.963,10




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

0000 046	3,90 JANELA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS DE CORRER, (1,50X1,20), COR BRANCA, COM TELA MOSQUETEIRO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (INCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA	M2	359,88000	1.403,53
0000 047	1,00 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, PARA 60 DISJUNTORES DIN E DISJUNTOR GERAL SEPARADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	75,72000	75,72
0000 048	2,00 QUADRO DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES DIN COM BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA	UN	75,72000	151,44
0000 049	7,00 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,99000	97,93
0000 050	26,00 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20 A, 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,99000	363,74
0000 051	5,00 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 25A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,99000	69,95
0000 052	1,00 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 32A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,99000	13,99
0000 053	4,00 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 40A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,39000	85,56
0000 054	49,00 PAINEL DE LED DE SOBREPOR 30X30 CM 40W 3200 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	302,33000	14.814,17
0000 055	12,00 PAINEL DE LED DE SOBREPOR 30X30 CM 24W 1700 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	94,84000	1.138,08
0000 056	2,00 REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	276,91000	553,82
0000 057	65,00 CONJ. 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A-BRANCO	UN	10,68000	694,20
0000 058	2,00 CONJ. 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A-BRANCO	UN	18,51000	37,02
0000 059	28,00 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	55,80000	1.562,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

0000 060	9,00 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	UN	258,54000	2.326,86
0000 061	16,00 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO)	UN	20,71000	331,36
0000 062	1,00 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	41,25000	41,25
0000 063	3,00 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	56,48000	169,44
0000 064	2,00 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,16000	22,32
0000 065	12,00 CONJ.1 TOMADA RJ 45 DE EMBUTIR - BRANCO	UN	41,58000	498,96
0000 066	1,00 CONJ.1 TOMADA RJ 11 DE EMBUTIR - BRANCO	UN	23,55000	23,55
0000 067	9,00 INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	17,78000	160,02
0000 068	4,00 PLACA CEGA BRANCA 2X4	UN	2,81000	11,24
0000 069	70,00 CABO FLEXÍVEL ISOLADO 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1KV	M	18,70000	1.309,00
0000 070	240,00 CABO FLEXÍVEL ISOLADO 6,0 MM², ANTI-CHAMA 750 V	M	6,56000	1.574,40
0000 071	60,00 CABO FLEXÍVEL ISOLADO 4,0 MM², ANTI-CHAMA 750 V	M	4,81000	288,60
0000 072	1.850,00 CABO FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 750 V	M	3,01000	5.568,50
0000 073	850,00 CABO FLEXÍVEL ISOLADO 1,5 MM², ANTI-CHAMA 750 V	M	2,11000	1.793,50
0000 074	4,00 CONECTOR PORCELANA 6MM² 3 POLOS	UN	6,86000	27,44
0000 075	148,00 CAIXA RETANGULAR DE PVC 4X2	UN	13,20000	1.953,60
0000 076	2,00 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	9,49000	18,98
0000 077	5,00 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	10,07000	50,35



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

0000 078	750,00 ELETRODUTO CORRUGADO PVC 3/4"	M	1,34000	1.005,00
0000 079	250,00 ELETRODUTO CORRUGADO PVC 1"	M	1,74000	435,00
0000 080	12,00 ELETRODUTO CORRUGADO PVC 1.1/4"	M	2,97000	35,64
0000 081	13,00 ELETRODUTO CORRUGADO PVC 1.1/2"	M	2,97000	38,61
0000 082	2,00 ELETRODUTO RIGIDO 1.1/2"	M	7,58000	15,16
0000 083	5,00 LUVA ELETRODUTO RIGIDO 1.1/2"	UN	2,80000	14,00
0000 084	2,00 CURVA ELETRODUTO 1.1/2"	UN	1,65000	3,30
0000 085	3,00 PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4"	UN	34,14000	102,42
0000 086	3,00 TUBO AÇO CARBONO 3/4	UN	21,33000	63,99
0000 087	160,00 BRAÇADEIRA C/CHAVETA 3/4"	UN	1,58000	252,80
0000 088	100,00 BRAÇADEIRA C/CHAVETA 1"	UN	2,12000	212,00
0000 089	6,00 BRAÇADEIRA C/CHAVETA 1.1/4"	UN	2,71000	16,26
0000 090	6,00 BRAÇADEIRA C/CHAVETA 1.1/2"	UN	3,18000	19,08
0000 091	14,00 CONCTOR BOX RETO 3/4"	UN	4,50000	63,00
0000 092	1,00 CHAVE DISJUNTORA TRIPOLAR 80A	UN	113,82000	113,82
0000 093	1,00 DISPOSITIVO RESIDUAL TETRAPOLAR 80A	UN	301,10000	301,10
0000 094	3,00 DISPOSITIVO RESIDUAL BIPOLAR 40A	UN	132,11000	396,33
0000 095	5,00 DISPOSITIVO RESIDUAL BIPOLAR 25A	UN	129,80000	649,00
0000 096	4,00 HASTE TERRA ALTA CAMADA 5/8X2,4 M	UN	59,30000	237,20
0000 097	4,00 CONECTOR PARA HASTE TERRA 5/8 REFORÇADO	UN	9,47000	37,88
0000 098	1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO 300X400 mm COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO	UN	142,27000	142,27
0000 099	10,00 CABO DE COBRE NU 50mm²	M	34,96000	349,60
0000 100	77,00 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM	M	29,92000	2.303,84




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

0000 101	300,00 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	5,97000	1.791,00
0000 102	5,00 PLAFON BRANCO C/SUORTE PORCELANA ROSCA E-27	UN	70,28000	351,40
0000 103	8,00 LÂMPADA BULBO LED 15W	UN	50,13000	401,04
0000 104	3,00 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	37,62000	112,86
0000 105	2,00 BASE PARA RELE FOTOELETRICO	UN	17,77000	35,54
0000 106	2,00 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	35,80000	71,60
0000 107	8,00 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	76,25000	610,00
0000 108	30,00 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 50 MM	M	11,38000	341,40
0000 109	15,00 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,98000	59,70
0000 110	12,00 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,32000	99,84
0000 111	13,00 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11,93000	155,09
0000 112	12,00 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,74000	164,88
0000 113	11,00 LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	324,30000	3.567,30
0000 114	11,00 INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO RESERVATÓRIO DE 800 A 1500 ML	UN	54,54000	599,94
0000 115	11,00 INSTALAÇÃO DE TORNEIRA MATIC DE MESA PARA LAVATÓRIO COM BICA BAIXA COM SENSOR DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	196,23000	2.158,53



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

0000 116	2,00 TORNEIRA CLINICA MESA BICA MOVEL 100% METAL CROMADO	UN	237,11000	474,22
0000 117	2,00 ACIONADOR ELÉTRICO POR PEDAL P/ TORNEIRA DE BANCADA	UN	177,84000	355,68
0000 118	1,00 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167)	UN	118,50000	118,50
0000 119	1,00 TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)	UN	42,92000	42,92
0000 120	1,00 INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR - CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO	UN	190,88000	190,88
0000 121	1,00 INSTALAÇÃO DE INSUFLADOR - CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO	UN	190,88000	190,88
0000 122	1,00 COIFA EM AÇO INOX (1,40M)	UN	1.185,61000	1.185,61
0000 123	5,00 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	449,60000	2.248,00
0000 124	1,00 BANCADA EM AÇO INOX 1,40x0,70 PARA COLOCAÇÃO DAS AUTO-CLAVES	UN	711,36000	711,36
0000 125	1,00 BANCADA EM AÇO INOX 1,50x0,70 COM EXPURGO LADO DIREITO	UN	1.778,43000	1.778,43
0000 126	1,00 BANCADA EM AÇO INOX 1,20x0,70 COM CUBA LADO ESQUERDO	UN	1.185,61000	1.185,61
0000 127	1,00 BANCADA EM AÇO INOX 2,00x0,70 COM CUBA LADO ESQUERDO	UN	1.541,30000	1.541,30
0000 128	1,00 BANCADA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M	UN	219,35000	219,35
0000 129	10,00 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM	UN	27,54000	275,40
0000 130	12,00 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS E HORIZONTAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	33,25000	399,00
0000 131	10,00 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	24,21000	242,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL


MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

0000 132	8,00 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	16,40000	131,20
0000 133	7,00 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 50 MM	M	11,49000	80,43
0000 134	15,00 HUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM	M	8,21000	123,15
0000 135	1,00 CAIXA SIFONADA COM TAMPO DE FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	69,31000	69,31
0000 136	1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	377,50000	377,50
0000 137	1,00 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	950,84000	950,84
0000 138	14,50 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	M	438,00000	6.351,00
0000 139	3,00 NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), TAMANHO *120* MM, EM ZAMAC, (MODELO DE 0 A 9), FIXACAO POR PARABOLT	UN	7,52000	22,56
0000 140	1,00 EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE ACM ADESIVADA E ENVERNIZADA COM VERNIZ AUTOMOTIVO PU DE 2,60X0,50 M	UN	1.190,35000	1.190,35
0000 141	18,00 CORRIMÃO COM BATE MACA 026	M	279,32000	5.027,76
0000 142	346,78 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO	M2	1,85000	641,54
0000 143	346,78 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO	M2	0,76000	263,55

Total do Fornecedor 253.680,00

Resumo das Dotações



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA


TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

210	1,026	4490 51 00 00 000	ASPS - SAUDE	0.00
247	2,046	3390 30 00 00 000	CUSTEIO ATENCAO BASICA	0.00
248	2,046	3390 39 00 00 000	CUSTEIO ATENCAO BASICA	0.00
Total Geral				253.680,00

02 - Autorizar o empenho das despesas resultantes nas dotações orçamentárias acima citadas.

03 - Homologar o resultado do julgamento, levado a efeito neste processo e determino a adjudicação do objeto ao(s) licitante(s) vencedor(es).

Tucunduva 08/05/2020


Marcelo Antônio Burin
Prefeito Municipal