

COMPOSIÇÃO 03

SARJETA DE CONCRETO 30CM BASE X 6CM ALTURA						
TIPO DO ITEM	SINAPI SET/2019	DESCRIÇÃO BÁSICA	Unidade: m			
		A- MATERIAL E EQUIPAMENTO	UN.	CUSTO	COEFICIENTE	CUS TOTAL
INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE)	M³	47,73	0,0060	0,29
COMPOSIÇÃO	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT 30KM	M³XKM	0,81	0,1800	0,15
INSUMO	4517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 7,5" CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,19	0,1200	0,14
INSUMO	4509	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,81	1,0000	1,81
INSUMO	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO	M³	275,08	0,0180	4,95
INSUMO	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	KG	10,88	0,0050	0,05
B - MÃO-DE-OBRA			TOTAL (A)			
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN.		COEFICIENTE	CUS TOTAL
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,99	0,2730	4,91
			H	21,54	0,2730	5,88
			TOTAL (B)			
			TOTAL A+B			
			18,18			