



**Usuário:** MARCELO ANTONIO BURIN  
**CPF:** 610.369.780-87

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Acesso à Informação

[Sair do Sistema](#)

20/02/2020 10:28 - v.3.6.4-b380

## Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 885808/2019

## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

87.612.792/0001-33 - MUNICIPIO DE TUCUNDUVA

[Voltar](#)

Versão: 4

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo







Dados Gerais Eventos Frentes de Obra **PO** PLQ CFF

[VOLTAR](#)











## Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—	SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 3.425,79	
1.1	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	2.652,00	M2	R\$ 0,39	R\$ 0,42	24,03 %	R\$ 0,52	R\$ 1.379,04	<a href="#">Q</a>
1.2	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2,50	M2	R\$ 314,39	R\$ 320,10	24,03 %	R\$ 397,02	R\$ 992,55	<a href="#">Q</a>
1.3	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	442,20	M2	R\$ 1,30	R\$ 1,43	24,03 %	R\$ 1,77	R\$ 782,69	<a href="#">Q</a>




Total:	R\$ 263.232,40	
Valor não utilizado (QCI):	R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1.5		SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	22,11	M3	R\$ 5,97	R\$ 9,90	24,03 %	R\$ 12,28	R\$ 271,51	
<b>2</b>	<b>—</b>		<b>DRENAGEM</b>							R\$ 12.522,39	
2.1		Composição	REMOÇÃO DE MEIO-FIO	54,00	M	R\$ 3,70	R\$ 3,70	24,03 %	R\$ 4,59	R\$ 247,86	
2.2		SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	54,00	M	R\$ 36,78	R\$ 38,36	24,03 %	R\$ 47,58	R\$ 2.569,32	
2.3		Composição	SARJETA DE CONCRETO 30CM BASE X 6CM ALTURA	424,55	M	R\$ 18,43	R\$ 18,43	24,03 %	R\$ 22,86	R\$ 9.705,21	
<b>3</b>	<b>—</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							R\$ 236.474,33	
3.1		SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	200,64	M3	R\$ 91,93	R\$ 92,41	24,03 %	R\$ 114,62	R\$ 22.997,36	
3.2		SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	6.019,20	M3XKM	R\$ 1,13	R\$ 1,14	24,03 %	R\$ 1,41	R\$ 8.487,07	

<b>Total:</b>	<b>R\$ 263.232,40</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3.3	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	2.508,00	M2	R\$ 6,36	R\$ 6,40	24,03 %	R\$ 7,94	R\$ 19.913,52	
3.4	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	144,00	M2	R\$ 1,45	R\$ 1,61	24,03 %	R\$ 2,00	R\$ 288,00	
3.5	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	2.524,63	M2	R\$ 1,87	R\$ 1,89	24,03 %	R\$ 2,34	R\$ 5.907,63	
3.6	Composição	REPERFILAGEM ASFÁLTICA CBUQ - BINDER	100,99	M3	R\$ 673,35	R\$ 673,35	24,03 %	R\$ 835,16	R\$ 84.342,81	
3.7	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	2.524,63	M2	R\$ 1,87	R\$ 1,89	24,03 %	R\$ 2,34	R\$ 5.907,63	
3.8	Composição	REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO	75,74	M3	R\$ 871,80	R\$ 871,80	24,03 %	R\$ 1.081,29	R\$ 81.896,90	
3.9	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	5.301,90	M3XKM	R\$ 1,01	R\$ 1,02	24,03 %	R\$ 1,27	R\$ 6.733,41	
<b>4</b>	—	<b>PASSEIO COM ACESSIBILIDADE</b>							R\$ 3.963,60	
4.1	Composição	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	8,00	UN	R\$ 399,46	R\$ 399,46	24,03 %	R\$ 495,45	R\$ 3.963,60	
<b>5</b>	—	<b>SINALIZAÇÃO</b>							R\$ 6.438,72	
5.1	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	81,12	M2	R\$ 12,77	R\$ 12,84	24,03 %	R\$ 15,93	R\$ 1.292,24	
5.2	Composição	PLACA TIPO R01 - REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", L=25cm	2,00	UN	R\$ 610,14	R\$ 610,14	24,03 %	R\$ 756,76	R\$ 1.513,52	

<b>Total:</b>	<b>R\$ 263.232,40</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
5.3		Composição	PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", L=50cm	4,00	UN	R\$ 610,14	R\$ 610,14	24,03 %	R\$ 756,76	R\$ 3.027,04	
5.4		Composição	PLACA TIPO INDICAÇÃO (LOGRADOURO) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 ", D=50X25cm	1,00	UN	R\$ 488,53	R\$ 488,53	24,03 %	R\$ 605,92	R\$ 605,92	
<b>6</b>	<b>—</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							R\$ 407,57	
6.1		SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	424,55	M2	R\$ 3,49	R\$ 0,77	24,03 %	R\$ 0,96	R\$ 407,57	
<b>Total:</b>										<b>R\$ 263.232,40</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>										<b>R\$ 0,00</b>	