



Usuário: MARCELO ANTONIO BURIN
CPF: 610.369.780-87

Acesso à Informação

Sair do Sistema
 20/02/2020 10:28 - v.3.6.4-b380

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 885808/2019

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

87.612.792/0001-33 - MUNICIPIO DE TUCUNDUVA

Voltar

Versão: 4

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO **PLQ** CFF

VOLTAR

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 3.425,79					
1.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	2.652,00	M2	1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO RUA DANTE VARASCHIM META 01	R\$ 1.379,04	—	1	SERVIÇOS INICIAIS	2.652,00	R\$ 1.379,04
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2,50	M2	1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO RUA DANTE VARASCHIM META 01	R\$ 992,55	—	1	SERVIÇOS INICIAIS	2,50	R\$ 992,55
1.3	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	442,20	M2	1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO RUA DANTE VARASCHIM META 01	R\$ 782,69	—	1	SERVIÇOS INICIAIS	442,20	R\$ 782,69
1.5	TRANSPORTE DE ENTULHO	22,11	M3	1	CAPEAMENTO	R\$ 271,51	—				

Nº Macrosserviço / Serviço	COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, BOBINA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,5 KM	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
					ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO RUA DANTE VARASCHIM META 01			1	SERVIÇOS INICIAIS	22,11	R\$ 271,51
2	DRENAGEM					R\$ 12.522,39					
2.1	REMOÇÃO DE MEIO-FIO	54,00	M	1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO RUA DANTE VARASCHIM META 01	R\$ 247,86	—	2	DRENAGEM	54,00	R\$ 247,86
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	54,00	M	1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO RUA DANTE VARASCHIM META 01	R\$ 2.569,32	—	2	DRENAGEM	54,00	R\$ 2.569,32
2.3	SARJETA DE CONCRETO 30CM BASE X 6CM ALTURA	424,55	M	1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO RUA DANTE VARASCHIM META 01	R\$ 9.705,21	—	2	DRENAGEM	424,55	R\$ 9.705,21
3	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 236.474,33					
3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	200,64	M3	1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO RUA DANTE VARASCHIM META 01	R\$ 22.997,36	—	3	PAVIMENTAÇÃO	200,64	R\$ 22.997,36
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	6.019,20	M3XKM	1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO RUA DANTE VARASCHIM META 01	R\$ 8.487,07	—	3	PAVIMENTAÇÃO	6.019,20	R\$ 8.487,07
3.3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	2.508,00	M2	1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO RUA DANTE VARASCHIM META 01	R\$ 19.913,52	—	3	PAVIMENTAÇÃO	2.508,00	R\$ 19.913,52
3.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	144,00	M2	1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO RUA	R\$ 288,00	—				

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
					DANTE VARASCHIM META 01			3	PAVIMENTAÇÃO	144,00	R\$ 288,00
3.5	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	2.524,63	M2	1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO RUA DANTE VARASCHIM META 01	R\$ 5.907,63	—	3	PAVIMENTAÇÃO	2.524,63	R\$ 5.907,63
3.6	REPERFILAGEM ASFÁLTICA CBUQ - BINDER	100,99	M3	1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO RUA DANTE VARASCHIM META 01	R\$ 84.342,81	—	3	PAVIMENTAÇÃO	100,99	R\$ 84.342,81
3.7	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	2.524,63	M2	1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO RUA DANTE VARASCHIM META 01	R\$ 5.907,63	—	3	PAVIMENTAÇÃO	2.524,63	R\$ 5.907,63
3.8	REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO	75,74	M3	1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO RUA DANTE VARASCHIM META 01	R\$ 81.896,90	—	3	PAVIMENTAÇÃO	75,74	R\$ 81.896,90
3.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	5.301,90	M3XKM	1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO RUA DANTE VARASCHIM META 01	R\$ 6.733,41	—	3	PAVIMENTAÇÃO	5.301,90	R\$ 6.733,41
4	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE					R\$ 3.963,60					
4.1	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	8,00	UN	1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO RUA DANTE VARASCHIM META 01	R\$ 3.963,60	—	4	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	8,00	R\$ 3.963,60
5	SINALIZAÇÃO					R\$ 6.438,72					
5.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	81,12	M2	1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO RUA DANTE VARASCHIM META 01	R\$ 1.292,24	—	5	SINALIZAÇÃO	81,12	R\$ 1.292,24
5.2	PLACA TIPO R01 - REGULAMENTAÇÃO (PARADA	2,00	UN	1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE	R\$ 1.513,52	—				

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	OBRIGATORIA) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", L=25cm				CALÇAMENTO RUA DANTE VARASCHIM META 01			5	SINALIZAÇÃO	2,00	R\$ 1.513,52
5.3	PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", L=50cm	4,00	UN	1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO RUA DANTE VARASCHIM META 01	R\$ 3.027,04	—	5	SINALIZAÇÃO	4,00	R\$ 3.027,04
5.4	PLACA TIPO INDICAÇÃO (LOGRADOURO) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 ", D=50X25cm	1,00	UN	1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO RUA DANTE VARASCHIM META 01	R\$ 605,92	—	5	SINALIZAÇÃO	1,00	R\$ 605,92
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 407,57					
6.1	CAIACAO EM MEIO FIO	424,55	M2	1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO RUA DANTE VARASCHIM META 01	R\$ 407,57	—	6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	424,55	R\$ 407,57