AUXILIAR 03

USINAGEM CBUQ PARA CAPA DE ROLAMENTO						
TIPO DO ITEM	SINAPI AGO/2019	DESCRIÇÃO BÁSICA	Unidade: ton			
		A- MATERIAL E EQUIPAMENTO	UN.	CUSTO	COEFICIENTE	CUS TOTAL
COMPOSIÇÃO	93433	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO.	CHP	R$ 1.915,89	0,0134	R$ 25,67
COMPOSIÇÃO	5944	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO.	CHP	R$ 182,08	0,0035	R$ 0,64
COMPOSIÇÃO	7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO.	CHP	R$ 157,45	0,0134	R$ 2,11
INSUMO	41899	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	TON	R$ 3.262,42	0,0600	R$ 195,75
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	R$ 0,57	28,0000	R$ 15,96
INSUMO	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	R$ 65,12	0,3129	R$ 20,38
INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	R$ 51,00	0,1341	R$ 6,84
					TOTAL (A)	R$ 267,35
		B - MÃO-DE-OBRA	UN.	CUSTO	COEFICIENTE	CUS TOTAL
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 17,99	0,1067	R$ 1,92
					TOTAL (B)	R$ 1,92
					TOTAL A+B	R$ 269,27