CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA E MELHORIAS	0	RS	Câmara Municipal De Vereadores De São Martinho/RS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: 1	2
0					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):	170.395,98	24.466,60
1.	REFORMA CÂMARA		-				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				
1.1.0.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	2,40X1,20	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	2,88	
1.1.0.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M3	25,00	25,00	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	25,00	
1.2.	FISSURAS		-				
1.2.0.1.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	62,88	=(82,85+5,70+2+21,20+3+11)*0,50	*FISSURAS*	62,88	
1.2.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	62,88	=(82,85+5,70+2+21,20+3+11)*0,50	*FISSURAS*	62,88	
1.2.0.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM, COM TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)	M2	62,88	=(82,85+5,70+2+21,20+3+11)*0,50	*FISSURAS*		62,88
1.3.	REBOCO SOLTO		-				
1.3.0.1.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	40,91	=3,20+4+7,80+12,77+13,14	*REBOCO SOLTO*	40,91	
1.3.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	40,91	=3,20+4+7,80+12,77+13,14	*REBOCO SOLTO*	40,91	
1.3.0.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM, COM TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)	M2	40,91	=3,20+4+7,80+12,77+13,14	*REBOCO SOLTO*		40,91
1.4.	COBERTURA		-				
1.4.0.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	378,80	=213,80+165	*COBERTURA*	378,80	
1.4.0.2.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	193,27	=127,16+66,11	*COBERTURA*	193,27	
1.4.0.3.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	213,80	213,80	*COBERTURA*	213,80	
1.4.0.4.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	165,00	165	*COBERTURA*	165,00	
1.4.0.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	66,11	66,11	*COBERTURA*	66,11	
1.4.0.6.	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	137,75	=118,36+19,39	*COBERTURA*		137,75

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA E MELHORIAS	0	RS	Câmara Municipal De Vereadores De São Martinho/RS

FRENTES DE OBRA: 1, 2

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	1	2
0					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**170.395,98**	**24.466,60**
1.4.0.7.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	94,19	=27,04+22,03+30,31+14,81	*COBERTURA*		94,19
1.4.0.8.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (CUMEEIRA) INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	15,00	15	*COBERTURA*		15,00
1.4.0.9.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	137,75	=118,36+19,39	*COBERTURA*	137,75	
1.5.	FORRO		-				
1.5.0.1.	FORRO MODULAR DE GESSO COM PELÍCULA DE PVC, 625X625X8 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSA INSTALAÇÃO	M2	362,45	362,45	*FORRO*	362,45	
1.5.0.2.	ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA, 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	164,25	164,25	*FORRO*	164,25	
1.5.0.3.	FORRO EM DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO	M2	25,56	25,56	*FORRO*	25,56	
1.5.0.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA PARA GESSO E DRYWALL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	25,56	25,56	*FORRO*	25,56	
1.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO		-				
1.6.1.	Lajes expostas		-				
1.6.1.1.	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,14	28,42*0,04	*Lajes expostas*	1,14	
1.6.1.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM BORRACHA LIQUIDA FORMULADA COM LATEX NATURAL, REFORÇADA COM MANTA ESTRUTURAL DE BIDIN VP50, 3 DEMÃOS	M2	31,22	=28,42+2,80	*Lajes expostas*	31,22	
1.6.2.	umidade ascendente		-				
1.6.2.1.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,30	3,3	*umidade ascendente*	3,30	
1.6.2.2.	IMPERMEABILIAZÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL	M2	3,30	3,3	*umidade ascendente*	3,30	
1.7.	PINTURA		-				
1.7.1.	PINTURA INTERNA		-				
1.7.1.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	523,24	523,24	*PINTURA INTERNA*	523,24	
1.7.2.	PINTURA EXTERNA		-				
1.7.2.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	416,42	416,42	*PINTURA EXTERNA*	416,42	
1.7.2.2.	APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES E GLICÓIS, DE CATEGORIA PREMIUM, DUAS DEMÃOS	M2	416,42	416,42	*PINTURA EXTERNA*	416,42	
1.7.2.3.	FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO A BASE DE AGUA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	416,42	416,42	*PINTURA EXTERNA*	416,42	
1.7.3.	PINTURA DO MURO E MURETAS		-				
1.7.3.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	162,86	155,36+7,50	*PINTURA DO MURO E MURETAS*	162,86	

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA E MELHORIAS	0	RS	Câmara Municipal De Vereadores De São Martinho/RS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: 1	2
0					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**170.395,98**	**24.466,60**
1.7.3.2.	APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES E GLICÓIS, DE CATEGORIA PREMIUM, DUAS DEMÃOS	M2	162,86	155,36+7,50	*PINTURA DO MURO E MURETAS*	162,86	
1.7.3.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	162,86	155,36+7,50	*PINTURA DO MURO E MURETAS*	162,86	
1.8.	RODAPÉ		-				
1.8.0.1.	REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO COM REAPROVEITAMENTO	M	15,60	=15,60	*RODAPÉ*	15,60	
1.8.0.2.	COLOCAÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO	M	15,60	=15,60	*RODAPÉ*	15,60	
1.9.	COBERTURA DOS CARROS		-				
1.9.0.1.	REFORMA DE COBERTURA METÁLICA EXISTENTE	UNIDADE	1,00	1	*COBERTURA DOS CARROS*	1,00	
1.9.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, COM VIGA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	M2	20,15	20,15	*COBERTURA DOS CARROS*	20,15	
1.9.0.3.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	17,46	17,46	*COBERTURA DOS CARROS*	17,46	
1.10.	ABERTURAS		-				
1.10.0.1.	PORTA DE ALUMÍNIO, DE GIRO, 80X2,10M, EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	1	*ABERTURAS*	1,00	
1.10.0.2.	PORTA DE ALUMÍNIO, 3,15X2,10M, 4 FOLHAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	1	*ABERTURAS*	1,00	
1.11.	ACABAMENTO DE FACHADA		-				
1.11.0.1.	ACABAMENTO DE FACHADA	M2	25,00	25,00	*ACABAMENTO DE FACHADA*	25,00	
1.12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-				
1.12.0.1.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	16,00	16	*SERVIÇOS COMPLEMENTARES*	16,00	
1.12.0.2.	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	362,45	362,45	*SERVIÇOS COMPLEMENTARES*	362,45	

São Martinho
Local

segunda-feira, 22 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Gabriela Blatt
CREA/CAU: 221572
ART/RRT: 13214080

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA E MELHORIAS	0	RS	Câmara Municipal De Vereadores De São Martinho/RS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6
0				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.	**REFORMA CÂMARA**		**-**				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				
1.1.0.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88				
1.1.0.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M3	25,00				
1.2.	FISSURAS		-				
1.2.0.1.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	62,88				
1.2.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	62,88				
1.2.0.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM, COM TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)	M2	62,88				
1.3.	REBOCO SOLTO		-				
1.3.0.1.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	40,91				
1.3.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	40,91				
1.3.0.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM, COM TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)	M2	40,91				
1.4.	COBERTURA		-				
1.4.0.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	378,80				
1.4.0.2.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	193,27				
1.4.0.3.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	213,80				
1.4.0.4.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	165,00				
1.4.0.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	66,11				
1.4.0.6.	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	137,75				

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA E MELHORIAS	0	RS	Câmara Municipal De Vereadores De São Martinho/RS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6
0				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.4.0.7.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	94,19				
1.4.0.8.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (CUMEEIRA) INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	15,00				
1.4.0.9.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	137,75				
1.5.	FORRO		-				
1.5.0.1.	FORRO MODULAR DE GESSO COM PELÍCULA DE PVC, 625X625X8 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSA INSTALAÇÃO	M2	362,45				
1.5.0.2.	ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA, 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	164,25				
1.5.0.3.	FORRO EM DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO	M2	25,56				
1.5.0.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA PARA GESSO E DRYWALL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	25,56				
1.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO		-				
1.6.1.	Lajes expostas		-				
1.6.1.1.	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,14				
1.6.1.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM BORRACHA LIQUIDA FORMULADA COM LATEX NATURAL, REFORÇADA COM MANTA ESTRUTURAL DE BIDIN VP50, 3 DEMÃOS	M2	31,22				
1.6.2.	umidade ascendente		-				
1.6.2.1.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,30				
1.6.2.2.	IMPERMEABILIAZÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL	M2	3,30				
1.7.	PINTURA		-				
1.7.1.	PINTURA INTERNA		-				
1.7.1.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	523,24				
1.7.2.	PINTURA EXTERNA		-				
1.7.2.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	416,42				
1.7.2.2.	APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES E GLICÓIS, DE CATEGORIA PREMIUM, DUAS DEMÃOS	M2	416,42				
1.7.2.3.	FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO A BASE DE AGUA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	416,42				
1.7.3.	PINTURA DO MURO E MURETAS		-				
1.7.3.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	162,86				

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº SICONV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
REFORMA E MELHORIAS	0	RS	Câmara Municipal De Vereadores De São Martinho/RS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6
0				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.7.3.2.	APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES E GLICÓIS, DE CATEGORIA PREMIUM, DUAS DEMÃOS	M2	162,86				
1.7.3.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	162,86				
1.8.	RODAPÉ		-				
1.8.0.1.	REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO COM REAPROVEITAMENTO	M	15,60				
1.8.0.2.	COLOCAÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO	M	15,60				
1.9.	COBERTURA DOS CARROS		-				
1.9.0.1.	REFORMA DE COBERTURA METÁLICA EXISTENTE	UNIDADE	1,00				
1.9.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, COM VIGA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	M2	20,15				
1.9.0.3.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	17,46				
1.10.	ABERTURAS		-				
1.10.0.1.	PORTA DE ALUMÍNIO, DE GIRO, 80X2,10M, EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00				
1.10.0.2.	PORTA DE ALUMÍNIO, 3,15X2,10M, 4 FOLHAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00				
1.11.	ACABAMENTO DE FACHADA		-				
1.11.0.1.	ACABAMENTO DE FACHADA	M2	25,00				
1.12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-				
1.12.0.1.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	16,00				
1.12.0.2.	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	362,45				

São Martinho
Local

segunda-feira, 22 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Gabriela Blatt
CREA/CAU: 221572
ART/RRT: 13214080