COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**01**	**COLOCAÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO**	**M**		**5,59**	**6,15**
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,6392	0,75	0,75
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,092	4,40	4,40
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,099	23,98	26,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1174	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO	**02**	**RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (CUMEEIRA) INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.**	**M**		**65,32**	**66,27**
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,198	36,73	36,73
SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,006	13,33	13,33
SINAPI-I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0012	87,07	87,07
SINAPI-I	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,045	283,71	283,71
SINAPI-I	1114	RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	M	1,05	35,62	35,62
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,207	20,08	22,40
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,112	23,55	26,43
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132	30,90	34,94
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183	29,99	34,03
COMPOSIÇÃO	**03**	**FORRO EM DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO**	**M2**		**96,24**	**99,72**
SINAPI-I	39416	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	M2	1,0838	31,62	31,62
SINAPI-I	39427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	3,547	6,13	6,13
SINAPI-I	39430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,2267	2,31	2,31
SINAPI-I	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,4276	3,23	3,23
SINAPI-I	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	0,6926	4,05	4,05
SINAPI-I	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	9,6469	0,11	0,11
SINAPI-I	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	1,2267	0,25	0,25
SINAPI-I	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0123	28,91	28,91
SINAPI-I	43131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,037	23,23	23,23
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,577	27,50	31,20
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,577	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO	**04**	**APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA PARA GESSO E DRYWALL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.**	**M2**		**14,91**	**15,75**
COTAÇÃO	03	TINTA PARA USO DIRETO EM GESSO E DRYWALL	L	0,22	34,49	34,49
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,227	25,62	28,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0757	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO	**05**	**REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO COM REAPROVEITAMENTO**	**M**		**2,98**	**3,33**
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0264	23,98	26,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1174	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO	**06**	**IMPERMEABILIAZÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL**	**M2**		**111,27**	**116,66**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36060606	24,11	27,06
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,01818182	21,18	23,66
SINAPI	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,56969697	25,34	28,49
SINAPI-i	371	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	KG	15,9878788	0,81	0,81
SINAPI-i	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,05757576	87,00	87,00
SINAPI-I	135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	KG	13,8575758	3,51	3,51
COMPOSIÇÃO	**07**	**EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM, COM TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)**	**M2**		**58,09**	**62,75**
SINAPI-I	7161	TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)	M2	1	3,46	3,46
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0393	547,04	565,08
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	24,11	27,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO	**08**	**IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM BORRACHA LIQUIDA FORMULADA COM LATEX NATURAL, REFORÇADA COM MANTA ESTRUTURAL DE BIDIN VP50, 3 DEMÃOS**	**M2**		**117,93**	**121,05**
COTAÇÃO	06	BORRACHA LIQUIDA, A BASE DE ÁGUA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE	L	1,92	43,03	43,03
COTAÇÃO	07	MANTA DE BIDIM, VP50	M2	1,07	9,13	9,13
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,395	20,92	23,39
SINAPI	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,683	25,34	28,49
COMPOSIÇÃO	**09**	**REFORMA DE COBERTURA METÁLICA EXISTENTE**	**UNIDADE**		**342,05**	**381,16**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	20,08	22,40
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	23,55	26,43
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,1	498,70	509,94
SINAPI-I	6160	SOLDADOR (HORISTA)	H	3	23,52	27,33
COMPOSIÇÃO	**10**	**APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES E GLICÓIS, DE CATEGORIA PREMIUM, DUAS DEMÃOS**	**M2**		**6,97**	**7,66**
SINAPI-I	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,1297	7,64	7,64
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1854	25,62	28,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0618	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO	**11**	FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO A BASE DE AGUA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	**M2**		**3,03**	**3,28**
SINAPI-I	38122	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	L	0,06545455	13,67	13,67
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0666	25,62	28,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0222	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO	**12**	**TELHAMENTO COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, COM VIGA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE**	**M2**		**114,91**	**115,98**
SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1	59,78	60,29
SINAPI	100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	2,813	19,60	19,80
COMPOSIÇÃO	**13**	**ACABAMENTO DE FACHADA**	**M2**		**40,18**	**42,54**
SINAPI-I	37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	7,6	2,64	2,64
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2496	23,98	26,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7044	20,08	22,40

12/06/2024
Data

Responsável Técnico: GABRIELA BLATT
CREA/CAU: 221572

Documento assinado digitalmente
gov.br
GABRIELA BLATT
Data: 17/06/2024 15:00:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_