



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bossoroca | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Concreto Usinado com Fibras | | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 09-25 (N DES.) | DESCRÍÇÃO DO LOTE Pavimentação em Concreto Usinado com Fibras | MUNICÍPIO / UF Bossoroca/RS | | BDI 1 22,95% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|------------|---------------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| Pavimentação em Concreto Usinado com Fibras | | | | | | | | | |
| 1. | | | Concreto Usinado com Fibras (395 metros x 9,00 metros + Sarjetas e meio-fio) | | | | - | 714.375,96 | |
| 1.1. | | | EXECUÇÃO OBRA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CANTEIRO DE OBRAS | | | | - | 10.051,20 | |
| 1.1.1. | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,00 | 128,96 | BDI 1 | 158,56 | 6.342,40 |
| 1.1.2. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,00 | 75,41 | BDI 1 | 92,72 | 3.708,80 |
| 1.2. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | - | 1.364,42 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2,40 | 462,39 | BDI 1 | 568,51 | 1.364,42 |
| 1.3. | | | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA EXTRUSADO | | | | - | 59.297,40 | |
| 1.3.1. | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 790,00 | 61,05 | BDI 1 | 75,06 | 59.297,40 |
| 1.4. | | | VIGA SUPORTE JUNTAS DE CONSTRUÇÃO A CADA 250M + INICIO E FIM | | | | - | 7.228,38 | |
| 1.4.1. | Composição | 12 | VIGA DE CONCRETO MAGRO - JUNTAS DE CONSTRUÇÃO | UND | 3,00 | 1.959,71 | BDI 1 | 2.409,46 | 7.228,38 |
| 1.5. | | | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO COM FIBRAS | | | | - | 636.434,56 | |
| 1.5.1. | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 3.910,50 | 2,78 | BDI 1 | 3,42 | 13.373,91 |
| 1.5.2. | Composição | 7 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO USINADO, COM RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO (FCK) 35MPA E Fctm, k (RESISTÊNCIA A TRAÇÃO) DE 4,5 MPa, SLUMP 10+/-2 COM FIBRA DE POLIPROPLENO E AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORAÇÃO DA ÁGUA - INCLUSO CORTE DE JUNTAS E ACABAMENTO. FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA | M3 | 639,90 | 698,94 | BDI 1 | 859,35 | 549.898,07 |
| 1.5.3. | Composição | 6 | LIXAMENTO DE PISTA COM POLIDORA DE PISO, PESO 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA | M2 | 3.555,00 | 3,15 | BDI 1 | 3,87 | 13.757,85 |
| 1.5.4. | Cotação | SICRO 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 56.823,12 | 0,78 | BDI 1 | 0,96 | 54.550,20 |
| 1.5.5. | Cotação | SICRO 5914554 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 4.453,70 | 0,89 | BDI 1 | 1,09 | 4.854,53 |

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bossoroca | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Concreto Usinado com Fibras | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 09-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em Concreto Usinado com Fibras | MUNICÍPIO / UF Bossoroca/RS | BDI 1 22,95% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|-------|--------|-----------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| Pavimentação em Concreto Usinado com Fibras | | | | | | | | | |

714.375,96

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bossoroca/RS

Local

quinta-feira, 30 de outubro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Marcelo da Costa Bordinhão

CREA/CAU: RS 264232

ART/RTT: 13966783