

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>6</b>	<b>LIXAMENTO DE PISTA COM POLIDORA DE PISO, PESO 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA</b>	<b>M2</b>		<b>3,03</b>	<b>3,15</b>
SINAPI	95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,16	10,48	10,48
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	26,91	29,39
<b>Composição</b>	<b>7</b>	<b>EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO USINADO, COM RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO (FCK) 35MPa E Fctm, k (RESISTÊNCIA A TRAÇÃO) DE 4,5 MPa, SLUMP 10+/-2 COM FIBRA DE POLIPROPILENO E AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORAÇÃO DA ÁGUA - INCLUSO CORTE DE JUNTAS E ACABAMENTO FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA</b>	<b>M3</b>		<b>697,80</b>	<b>698,94</b>
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,15547	2,49	2,49
SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,00536	13,85	13,85
SINAPI-I	6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,19433	5,08	5,08
SINAPI-I	34495	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1	589,49	589,49
SINAPI-I	42409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO	KG	0,4	11,39	11,39
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09693	26,49	28,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29176	22,36	24,31
cotação	01	MACROFIBRA DE POLIPROPILENO 4kg/m3 - reforço para concreto	KG	4	22,00	22,00
SINAPI	95270	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	0,1	10,23	10,23
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,1	10,23	10,23
SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	8,33	0,38	0,42
<b>Composição</b>	<b>12</b>	<b>VIGA DE CONCRETO MAGRO - JUNTAS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>UND</b>		<b>1.883,46</b>	<b>1.959,71</b>
SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	2,25	10,26	10,55
SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	2,25	826,83	860,43

30/10/2025

Data

Responsável Técnico:  
CREA/CAU:Marcelo Bordinhão  
RS264232