CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICÁ/RS | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTO ALEGRE | 07-26 (N DES.) | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM VISTA ALTA E NAS RUAS | BOA VISTA DO BURICÁ/RS | 22,45% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM VISTA ALTA E NAS RUAS CURUIRA E CARDEAL** | | | | | | | | | **240.891,42** | |
| **1.** | | | **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM VISTA ALTA** | | | | | **-** | **58.518,34** | |
| **1.1.** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **-** | **171,72** | |
| 1.1.1. | Composição | COMP. 01 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | 108,00 | 1,30 | BDI 1 | 1,59 | 171,72 | RA |
| **1.2.** | | | **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF** | | | | | **-** | **58.346,62** | |
| 1.2.1. | SINAPI | 96396 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 37,30 | 180,32 | BDI 1 | 220,80 | 8.235,84 | RA |
| 1.2.2. | Composição | COMP.06 | PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA FINAL - RR2C | M2 | 745,90 | 2,71 | BDI 1 | 3,32 | 2.476,39 | RA |
| 1.2.3. | Composição | COMP.07 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO - EM PMF | M3 | 37,30 | 901,57 | BDI 1 | 1.103,97 | 41.178,08 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 7,46 | 100,00 | BDI 1 | 122,45 | 913,48 | RA |
| 1.2.5. | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 149,35 | 1,57 | BDI 1 | 1,92 | 286,75 | RA |
| 1.2.6. | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 2.240,23 | 0,60 | BDI 1 | 0,73 | 1.635,37 | RA |
| 1.2.7. | SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 1.801,35 | 1,64 | BDI 1 | 2,01 | 3.620,71 | RA |
| **2.** | | | **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF NA RUA CURUIRA E CARDEAL** | | | | | **-** | **182.373,08** | |
| **2.1.** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **-** | **291,54** | |
| 2.1.1. | Composição | COMP. 01 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | 183,36 | 1,30 | BDI 1 | 1,59 | 291,54 | RA |
| **2.2.** | | | **DRENAGEM** | | | | | **-** | **43.514,43** | |
| 2.2.1. | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 514,72 | 69,04 | BDI 1 | 84,54 | 43.514,43 | RA |
| **2.3.** | | | **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF** | | | | | **-** | **138.567,11** | |
| 2.3.1. | Composição | COMP.06 | PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA FINAL - RR2C | M2 | 2.062,82 | 2,71 | BDI 1 | 3,32 | 6.848,56 | RA |
| 2.3.2. | Composição | COMP.07 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO - EM PMF | M3 | 103,14 | 901,57 | BDI 1 | 1.103,97 | 113.863,47 | RA |
| 2.3.3. | SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 20,63 | 100,00 | BDI 1 | 122,45 | 2.526,14 | RA |
| 2.3.4. | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 413,03 | 1,57 | BDI 1 | 1,92 | 793,02 | RA |
| 2.3.5. | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 6.195,45 | 0,60 | BDI 1 | 0,73 | 4.522,68 | RA |

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICÁ/RS | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTO ALEGRE | 07-26 (N DES.) | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM VISTA ALTA E NAS RUAS | BOA VISTA DO BURICÁ/RS | 22,45% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM VISTA ALTA E NAS RUAS CURUIRA E CARDEAL** | | | | | | | | | **240.891,42** | |
| 2.3.6. | SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 4.981,71 | 1,64 | BDI 1 | 2,01 | 10.013,24 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABIO RODRIGO LAWALL
Data: 15/10/2026 13:44:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BOA VISTA DO BURICÁ/RS
**Local**

segunda-feira, 24 de agosto de 2026
**Data**

el Técnico
FÁBIO RODRIGO LAWALL
**CREA/CAU:** CREA/SC 141900-5
**ART/RRT:** 14674242