

**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICÁ****Obra:** Fechamento do Pátio Coberto/Refeitório na Nova Creche Pró-Infância.**Município:** Boa Vista do Buricá - RS.**Endereço da Obra:** Rua Ceará nº 2071.**Planilha Orçamentária**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)		CUSTO TOTAL (R\$)		TOTAL (R\$)
				MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	
1	SERVIÇO DE FECHAMENTO							
1.1	JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO BRANCO 600 cm X 260 cm - 06 FOLHAS DE CORRER, BANDEIRA INFERIOR FIXA E BANDEIRA SUPERIOR MAXIMAR, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COM ACESSÓRIOS COMPLETA E INSTALADA. 02 UNIDADES	m2	31,20	433,91	289,28	13538,11	9.025,41	22.563,52
1.2	JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO BRANCO 253 cm X 218 cm - 02 FOLHAS DE CORRER, BANDEIRA SUPERIOR FIXA, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COM ACESSÓRIOS COMPLETA E INSTALADA. 04 UNIDADES	m2	22,08	433,91	289,28	9580,82	6.387,21	15.968,03
1.3	JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO BRANCO 615 cm X 255 cm - 04 FOLHAS DE CORRER E 02 FOLHAS DE ABRIR, BANDEIRA INFERIOR FIXA E BANDEIRA SUPERIOR MAXIMAR, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COM ACESSÓRIOS COMPLETA E INSTALADA. 02 UNIDADES	m2	33,66	433,91	289,28	14605,54	9.737,03	24.342,57
1.4	FECHAMENTO CHAPA DE GALVANIZADO 24 MEDIDAS 6,35 cm X 0,90 cm. INSTALADA E VEDADA. 02 UNIDADES	m2	11,44	77,94	51,96	891,61	594,40	1.486,01
1.5	LIMPEZA GERAL DO LOCAL DO SERVIÇO	m2	86,94	1,66	2,49	144,53	216,79	361,32
BDI = 21,88%				CUSTO TOTAL		38760,61	25960,84	64.721,45

Boa Vista do Buricá, Novembro de 2024

FÁBIO RODRIGO LAWALL
Eng.º Civil - CREA/SC 1419005